

ORIT

Ev. č. zhotovitele: 020/2012

L

OBJEDNATEL

ZHOVOVITEL


Ziel 3 | Cíl 3
Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
2007-2013. www.ziel3-cil3.eu



**Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft / Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti**

Preamble

Tímto dodatkem ke smlouvě č. 25/2012/ORM uzavřené dne 8.11.2012 se mění článek III. Cena za dílo a článek IV. Doba a místo plnění. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Smlouva o dílo:

Cena bez DPH:	9.969.116,38 Kč	
Výše DPH:	20 %	
DPH:	1.993.823,28 Kč	
Cena včetně DPH:	11.962.939,65 Kč	
[slovy: jedenáctmilionůdevětsetšedesátdvatisícdevětsetřicetdevět českých a třicet osm haléřů]		

Dodatek č 1 ke smlouvě o dílo:

Cena bez DPH:	133.199,37 Kč	
Výše DPH:	21 %	
DPH:	27.971,88 Kč	
Cena včetně DPH:	161.171,25 Kč	
[slovy:]		

Smlouva o dílo + dodatek č. 1:

Cena bez DPH:	10.102.315,75 Kč	
DPH: 20% ze 101.755,97	20.351,19 Kč	
DPH: 21% z 10.000.559,78	2.100.117,55 Kč	
Cena včetně DPH:	12.222.784,49 Kč	
[slovy dvanáctmilionůdvěstědvacetdvatisícsemsetosmdesátčtyři korun českých a čtyřicetdevět haléřů:]		

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.



V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, tj. prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha (část III., odst. (3) Všeobecných standardů stavby Města Nový Bor a **zkalkulována dle kalkulačního vzorce použitého uchazečem do původní nabídky**. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV.

Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. Této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:
 - a) Zahájení plnění: neprodleně po uzavření této smlouvy
(předpokládaný začátek plnění 10/2012)
 - b) Předání a převzetí díla: nejpozději do 12/09/2013
 - c) Termín vyklizení staveniště do 14 dnů od předání díla

XI.


Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Nový Bor usnesením č. 1162/13/ZM ze dne 28.8.2013.
3. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněné výkazy výměr

V Novém Boru, dne 29.8.2013

V Děčíně, dne 19.8.2013


objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák,
starosta




zhotovitel

STAMO spol. s r.o.
Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1
Tel: 412 517 744, Fax: 412 519 831



CENOVÁ NABÍDKA - souhrn

Měna: Kč

Název	Cena bez DPH
Soubor staveb: 120905 - Nový Bor, MŠ Svojsíkova - nástavba	
Stavba: 120905C - Dodatek č.1	
Etapa: 096 - BOURANI	49 743,86
Etapa: 725 - ZTI-Zařizovací předměty	-16 246,00
Etapa: 764 - Konstrukce klempířské	14 972,85
Etapa: 766 - KONSTRUKCE TRUHLARSKÉ	-34 298,10
Etapa: 767 - KOVOVE STAV.DOPLNKOVE KONSTRUKCE	-17 208,00
Etapa: 783 - NATERY	-39 171,60
Etapa: 784 - MALBY	450
Etapa: 792 - Slaboproud-STA	-13 838,00
Etapa: 900 - RUZNE	-19 483,00
Celkem Objekt: 001 - Dotační část	-75 077,99
Etapa: 009 - DOKONCUJICI KONSTRUKCE	-8 425,00
Etapa: 062 - Fasáda+ sokl	90 039,34
Etapa: 064 - Výplně otvorů	8 285,16
Etapa: 095 - DOKONCUJICI KONSTRUKCE A PRACE	-30 591,00
Etapa: 725 - Zařizovací předměty	1 293,00
Etapa: 740 - Silnoproud	-8 211,00
Etapa: 741 - Vývody pro markýzy	12 257,45
Etapa: 763 - Mezikenní vložky	2 816,37
Etapa: 766 - KONSTRUKCE TRUHLARSKÉ	-11 337,11
Etapa: 781 - OBKLADY KERAMICKE	-27 218,54
Etapa: 783 - NATERY	-3 810,24
Etapa: 790 - EZS - úprava a doplnění stávajícího systému	37 294,00
Etapa: 791 - EZS - výpis materiálu a montáže	24 777,00
Etapa: 900 - RUZNE	-21 062,00
Celkem Objekt: 002 - Z vlastních zdrojů	66 107,43
CELKEM Stavba: 120905C - Dodatek č.1	-8 970,57

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba	21%	-8 970,57	-1 883,82	-10 854,39
CELKEM		-8 970,57	-1 883,82	-10 854,39


STAMO spol. s r.o.
 Stavební 415/3
 405 01 Děčín I
 Tel.: 412 517 744; Fax: 412 519 881

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH	
Soubor staveb: 120905 - Nový Bor, MŠ Svojsíkova - nástavba								
Stavba: 120905C - Dodatek č.1								
Objekt: 001 - Dotační část								
Etapa: 096 - BOURANI								
191	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	5,34	T	164	875,76	21%	1 059,67
196	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot	5,34	T	143	763,62	21%	923,98
197	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot	5,34	T	16	85,44	21%	103,38
198	966089003	Demontáž azbestocementových stěn strojovny včetně střechy	371,48	M2	75,2	27 935,30	21%	33 801,71
199	979087017	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí azbestocementc	5,34	T	630	3 364,20	21%	4 070,68
200	979087018	Příplatek ZKD 5000 m u odvozu na skládku demontovaných k	5,34	T	131	699,54	21%	846,44
201	979098221	Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného	5,34	T	3 000,00	16 020,00	21%	19 384,20
Součet za Etapa: 096 - BOURANI					49 743,86		60 190,07	
Etapa: 725 - ZTI-Zařizovací předměty								
001	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastc	-5	JUBOR	2 687,00	-13 435,00	21%	-16 256,35
002	725249987	Výlevka nástěnná plastová s mřížkou+sifon bílý	5	JUBOR	1 907,00	9 535,00	21%	11 537,35
003	725245102	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 800 n	-2	JUBOR	6 173,00	-12 346,00	21%	-14 938,66
Součet za Etapa: 725 - ZTI-Zařizovací předměty					-16 246,00		-19 657,66	
Etapa: 764 - Konstrukce klempířské								
285	764252303	Klemp zn zlab podok plk rs330 dl5-m ti-zn	-30,9	M	377	-11 649,30	21%	-14 095,65
286	764259331	Klemp zn zlab kotlík 200x250x350 ti-zn	-2	ks	225	-450	21%	-544,5
288	764554302	Klemp zn trouby odpad kruh d 100 ti-zn	-24,5	M	406	-9 947,00	21%	-12 035,87
289	764252304	Klemp zn zlab podok plk rs400 dl5-m ti-zn	30,9	M	716	22 124,40	21%	26 770,52
290	764259332	Klemp zn zlab kotlík 200x250x400 ti-zn	2	ks	275	550	21%	665,5
291	764554303	Klemp zn trouby odpad kruh d 120 ti-zn	24,5	M	585,5	14 344,75	21%	17 357,15
Součet za Etapa: 764 - Konstrukce klempířské					14 972,85		18 117,15	
Etapa: 766 - KONSTRUKCE TRUHLARSKÉ								
096	766416131	Oblož stěn panel dýha pl-060 5m2-	-22,5	M2	648	-14 580,00	21%	-17 641,80
097	766417111	Podkladový rošt pro obkl.stěn	-70,8	M	207	-14 655,60	21%	-17 733,28
098	61566811	Obložení sten interieru	-22,5	M2	225	-5 062,50	21%	-6 125,62
Součet za Etapa: 766 - KONSTRUKCE TRUHLARSKÉ					-34 298,10		-41 500,70	
Etapa: 767 - KOVOVE STAV.DOPLNKOVE KONSTRUKCE								
341	C0921	D+M gymnastické kruhy+otočná kce	-1	ks	17 208,00	-17 208,00	21%	-20 821,68
Součet za Etapa: 767 - KOVOVE STAV.DOPLNKOVE KONSTRUKCE					-17 208,00		-20 821,68	
Etapa: 783 - NATERY								
421	783522000	Nat.OK snt.2nas.rekt.barva venkovní schodiště vč.zábradlí	-241,8	M2	162	-39 171,60	21%	-47 397,64
Součet za Etapa: 783 - NATERY					-39 171,60		-47 397,64	
Etapa: 784 - MALBY								
438	784452271	Malby 2nas.1bar. míst.do 3,8m	22,5	M2	20	450	21%	544,5
Součet za Etapa: 784 - MALBY					450		544,5	
Etapa: 792 - Slaboproud-STA								
001	203	Rozvaděč STA, širokopásmový zesilovač STA - vstupy B I - FI	-1	ks	5 526,00	-5 526,00	21%	-6 686,46
002	204	Stožár anténní vč. stupáček a ukotvení do krovu, Anténa TV -	-1	ks	5 418,00	-5 418,00	21%	-6 555,78
003	207	Koaxiální kabel H125 (STA)	-60	M	13	-780	21%	-943,8
004	217	Koncová zásuvka STA	-2	ks	167	-334	21%	-404,14
005	226	MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	-1	KPL	1 780,00	-1 780,00	21%	-2 153,80
Součet za Etapa: 792 - Slaboproud-STA					-13 838,00		-16 743,98	

Etap: 900 - RUZNE

444	C0943	Dočasné dopravní značení	-1	KPL	15 797,00	-15 797,00	21%	-19 114,37
445	C0943	Informační tabule	-1	KPL	3 686,00	-3 686,00	21%	-4 460,06

Součet za	Etap: 900 - RUZNE				-19 483,00			-23 574,43
------------------	--------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	-------------------

Celkem	Objekt: 001 - Dotační část				-75 077,99			-90 844,37
---------------	-----------------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	-------------------

Objekt: 002 - Z vlastních zdrojů**Etap: 009 - DOKONCUJICI KONSTRUKCE**

042	55242342	Vpust s litin.rostem	-1	ks	8 425,00	-8 425,00	21%	-10 194,25
-----	----------	----------------------	----	----	----------	-----------	-----	------------

Součet za	Etap: 009 - DOKONCUJICI KONSTRUKCE				-8 425,00			-10 194,25
------------------	---	--	--	--	------------------	--	--	-------------------

Etap: 062 - Fasáda+ sokl

001	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu d	27	M2	39	1 053,00	21%	1 274,13
003	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot	2,02	T	143	288,86	21%	349,52
004	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot	2,02	T	16	32,32	21%	39,11
006	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	2,02	T	180	363,6	21%	439,96
007	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 k	2,02	T	3	6,06	21%	7,33
008	171201999	Poplatek za skládku sutí	2,02	T	165	333,3	21%	403,29
009	622451131	Vnější omítka stěn a štítů cementová hladká složitosti II	27	M2	320	8 640,00	21%	10 454,40
010	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé SCHOMBURG těsnicí hm	27	M2	574	15 498,00	21%	18 752,58
011	622815555	Záměna typu hmoždinekKZS z plast.tmem za s ocel.vrtem	1 500,00	kus	14	21 000,00	21%	25 410,00
012	978059631	Odsekání obkladu vnějších stěn přes 2m2 ručně	4,5	M2	59	265,5	21%	321,26
013	978015261	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až I'	52,5	M2	22,6	1 186,50	21%	1 435,67
014	622423521	Oprava vnějších omítek stěn MV nebo MVC v rozsahu do 50 %	52,5	M2	225	11 812,50	21%	14 293,13
015	622481118	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtláčením do tm	52,5	M2	143	7 507,50	21%	9 084,08
016	216904112	Očistění stěn tlak.vodou	52,5	M2	34	1 785,00	21%	2 159,85
017	612471439	Penetrace sten podklad S omítek	52,5	M2	21	1 102,50	21%	1 334,03
019	620471312	Omítka vnější silikonsilikátová zatřená tl. 1,5 mm	52,5	M2	156	8 190,00	21%	9 909,90
020	622753111	KZS lišta dilatační sténová průběžná	5	M	293	1 465,00	21%	1 772,65
021	316381125	Krycí desky tl do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přes	4,65	M2	1 049,00	4 877,85	21%	5 902,20
022	999281111	Presun hmot pro opravy a udržbu	10,95	T	423	4 631,85	21%	5 604,54

Součet za	Etap: 062 - Fasáda+ sokl				90 039,34			108 947,60
------------------	---------------------------------	--	--	--	------------------	--	--	-------------------

Etap: 064 - Výplně otvorů

001	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	10,8	M2	103	1 112,40	21%	1 346,00
002	642942111	Osazování zárubní a rámu dveří ocel. do 2,5m2 při zděnění v	6	ks	147	882	21%	1 067,22
003	55331123113	Záruben ocel.ogu 80/197/111 *	6	ks	716	4 296,00	21%	5 198,16
004	999281111	Presun hmot pro opravy a udržbu	0,120	T	423	50,76	21%	61,42
005	783225100	Nat.oc.dopl.kce.snt.2xkry 1xeml zárubně a mříže	12	M2	182	1 944,00	21%	2 362,24

Součet za	Etap: 064 - Výplně otvorů				8 285,16			10 025,04
------------------	----------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	------------------

Etap: 095 - DOKONCUJICI KONSTRUKCE A PRACE

39	971042131	Vyvrtní díř v bet. hl.15cm příkl.vrt.	-66	ks	10	-660	21%	-798,6
40	953943123	Osazení ost.výrobků do betonu do15kg/ks,bez dod. I	-33	ks	198	-6 534,00	21%	-7 906,14
41	42410008	Ocelova konstrukce-kotevni prvky HEB 200-160	-363	KG	41	-14 883,00	21%	-18 008,43
42	42410017	Pozinkovani ocelove konstrukce	-363	KG	14	-5 082,00	21%	-6 149,22
43	35441015	Závitová tyč M16	-66	ks	52	-3 432,00	21%	-4 152,72

Součet za	Etap: 095 - DOKONCUJICI KONSTRUKCE A PRACE				-30 591,00			-37 015,11
------------------	---	--	--	--	-------------------	--	--	-------------------

Etap: 725 - Zařizovací předměty

001	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové prosté	1	JUBOR	1 293,00	1 293,00	21%	1 564,53
-----	-----------	---	---	-------	----------	----------	-----	----------

Součet za	Etap: 725 - Zařizovací předměty				1 293,00			1 564,53
------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------

Etap: 740 - Silnoproud

307	307	Svítlidlo ""A"" 2x36W, IP65, EB přisazené zářivkové s leštěnýmř	-6	ks	713	-4 278,00	21%	-5 176,38
308	Pol18	Svítlidlo ""K"" 1x18, IP20, EVG přisazené interiérové svítlidlo	-3	ks	1 311,00	-3 933,00	21%	-4 758,93

Součet za	Etap: 740 - Silnoproud				-8 211,00			-9 935,31
------------------	-------------------------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------

Etapa: 741 - Vývody pro markýzy

001	001	Kabel CYKY J 3x1,5	265	M	12,73	3 373,45	21%	4 081,87
002	002	Přístrojová elektroinstalační krabice	7	ks	23	161	21%	194,81
003	003	Vkládací trubka pod omítku PVC 25	7	M	14	98	21%	118,58
004	004	Stavební práce (sekání rýh, otvorů, stoupačí vedení, sádrování	5	hod	207	1 035,00	21%	1 252,35
005	005	Revize	1	KPL	950	950	21%	1 149,50
006	374	MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	1	KPL	6 640,00	6 640,00	21%	8 034,40

Součet za Etapa: 741 - Vývody pro markýzy**12 257,45****14 831,51****Etapa: 763 - Mezikenní vložky**

001	311271211	Zdivo z tvárnice such.zd. P3/580 tl.zdí 10cm 60x25x10cm	-15,37	M2	329	-5 056,73	21%	-6 118,64
002	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dí	15,37	M2	66,4	1 020,57	21%	1 234,89
003	631481510	DESKA IZOL.ORSIL UNI A T.L. 50 MM B	8	M2	86,2	689,6	21%	834,42
004	762431033	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku přibíjen	15,37	M2	302	4 641,74	21%	5 616,51
005	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, st	15,37	M2	20,8	319,7	21%	386,83
006	762192977	Doplnění části roštu ke stěně z latí	13,5	M	89	1 201,50	21%	1 453,82

Součet za Etapa: 763 - Mezikenní vložky**2 816,37****3 407,81****Etapa: 766 - KONSTRUKCE TRUHLARSKÉ**

092	C0921	C766 konstrukce truhlářské D+M plastové dveře 960/2150	-2	ks	13 575,00	-27 150,00	21%	-32 851,50
093	766661112	Mtz dv.křidel do oc.zar.do 80cm	6	ks	315	1 890,00	21%	2 286,90
094	611	Dřev dveře pl. 80/197	6	ks	2 307,00	13 842,00	21%	16 748,82
095	998766102	Pres.kci.truhlarských-obj.do 12m	0,183	T	442	80,89	21%	97,87

Součet za Etapa: 766 - KONSTRUKCE TRUHLARSKÉ**-11 337,11****-13 717,91****Etapa: 781 - OBKLADY KERAMICKE**

110	781741017	Obklad vně hutné 300x300	-44,71	M2	254	-11 356,34	21%	-13 741,17
111	59765825	Obkl ker b j b hl 300x300	-46,946	M2	210	-9 858,66	21%	-11 928,98
112	781999999	Mtz.spar.plast.maltou obklad	-44,71	M2	21	-938,91	21%	-1 136,08
113	781999999	Mtz.rohové listy-profil z bar.tvrdého pvc-rohy ker.obkladu	-27	M	44	-1 188,00	21%	-1 437,48
114	55300118	Lista rohová Al	-28,35	M	105	-2 976,75	21%	-3 601,87
115	998781102	Přes.obklady keramické-obj.do 12m	-3,673	T	245	-899,88	21%	-1 088,86

Součet za Etapa: 781 - OBKLADY KERAMICKE**-27 218,54****-32 934,44****Etapa: 783 - NATERY**

063	783522000	Nat.OK snt.2nas.rekt.barva venkovní zábradlí terasy	-23,52	M2	162	-3 810,24	21%	-4 610,39
-----	-----------	---	--------	----	-----	-----------	-----	-----------

Součet za Etapa: 783 - NATERY**-3 810,24****-4 610,39****Etapa: 790 - EZS - úprava a doplnění stávajícího systému**

00001001	Expander	2	ks	702	1 404,00	21%	1 698,84
00002002	Pomocný napájecí zdroj	1	ks	1 323,00	1 323,00	21%	1 600,83
00003003	Instalační krabice pro 2 expandy a PNZ	1	ks	482	482	21%	583,22
00004004	Instalační krabice pro 1 expander	1	ks	292	292	21%	353,32
00005005	PIR detektor LC 100	14	ks	368	5 152,00	21%	6 233,92
00006006	PIR detektor stopní	8	ks	911	7 288,00	21%	8 818,48
00007007	Tepelný požární detektor	1	ks	688	688	21%	832,48
00008008	Vnitřní siréna	1	ks	374	374	21%	452,54
00009009	Komunikační modul SXS 26NET	1	ks	7 833,00	7 833,00	21%	9 477,93
00010010	Magnetický kontakt	5	ks	70	350	21%	423,5
00011011	Trafo	1	ks	520	520	21%	629,2
00012012	Záložní baterie 7Ah	1	ks	368	368	21%	445,28
00013013	Elektromontáže	1	ks	10 500,00	10 500,00	21%	12 705,00
00014014	Doprava	60	KM	12	720	21%	871,2

Součet za Etapa: 790 - EZS - úprava a doplnění stávajícího systému**37 294,00****45 125,74****Etapa: 791 - EZS - výpis materiálu a montáže**

00046046	Kabel SYKFY 3x2x0,5 (EZS)	232	M	5	1 160,00	21%	1 403,60
00047047	Kabel SYKFY 5x2x0,5 (EZS)	120	M	9	1 080,00	21%	1 306,80
00048048	Trubka PVC 20	225	M	4	900	21%	1 089,00
00049049	Trubka PVC 29	99	M	7	693	21%	838,53

00050050	PVC vkládací lišta LH 40x20	14	M	16	224	21%	271,04
00051051	PVC vkládací lišta LH 20x20	8	M	12	96	21%	116,16
00052052	Kabel CYKY-J 3x1,5	22	M	12	264	21%	319,44
00053053	Přichytka GRIP 15	10	ks	19	190	21%	229,9
00054054	Přichytka GRIP 8	10	ks	17	170	21%	205,7
00055055	Stavební práce (sekání rýh, otvorů, stoupací vedení, sádrování)	30	hod	200	6 000,00	21%	7 260,00
00056056	Elektromontáže	46	hod	250	11 500,00	21%	13 915,00
00057057	Revize	1	KPL	2 500,00	2 500,00	21%	3 025,00

Součet za	Etapa: 791 - EZS - výpis materiálu a montáže				24 777,00		29 980,17
------------------	---	--	--	--	------------------	--	------------------

Etapa: 900 - RUZNE

122 C0931	Geodetické zaměření stavby	-1	KPL	21 062,00	-21 062,00	21%	-25 485,02
-----------	----------------------------	----	-----	-----------	------------	-----	------------

Součet za	Etapa: 900 - RUZNE				-21 062,00		-25 485,02
------------------	---------------------------	--	--	--	-------------------	--	-------------------

Celkem	Objekt: 002 - Z vlastních zdrojů				66 107,43		79 989,98
---------------	---	--	--	--	------------------	--	------------------

CELKEM	Stavba: 120905C - Dodatek č.1				-8 970,57		-10 854,39
---------------	--------------------------------------	--	--	--	------------------	--	-------------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	-8 970,57	-1 883,82	-10 854,39	112
CELKEM		-8 970,57	-1 883,82	-10 854,39	

SP_004 , 4

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 01-2012 - MŠ Svojsíkova

Místo: Nový Bor

Datum: 19.08.2013

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAMO spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Radek Voce

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAMO spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

142 169,94

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

142 169,94

DPH základní	21,00%	ze	142 169,94
snížená	14,00%	ze	0,00

29 855,70

0,00

Cena s DPH

v

CZK

172 025,64

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 01-2012 - MŠ Svojsíkova

Místo: Nový Bor

Datum: 19.08.2013

Objednavatel:

Projektant: Radek Voce

Zhotovitel: STAMO spol. s r.o.

Zpracovatel: STAMO spol. s r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	142 169,94	172 025,64
	Připojení nástavby Připojení nástavby ZTI	142 169,94	172 025,64
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		142 169,94	172 025,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 01-2012 - MŠ Svojsíkova

Objekt: Připojení nástavby Z - Připojení nástavby ZTI

Místo:

Datum: 19.08.2013

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAMO spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Radek Voce

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAMO spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

142 169,94

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

142 169,94

DPH základní

21,00%

ze

142 169,94

29 855,70

snížená

14,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

172 025,64

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 01-2012 - MŠ Svojsíkova

Objekt: Připojení nástavby Z - Připojení nástavby ZTI

Místo:

Datum:

19.08.2013

Objednavatel:

Projektant:

Radek Voce

Zhotovitel: STAMO spol. s r.o.

Zpracovatel:

STAMO spol. s r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	142 169,94
HSV - Práce a dodávky HSV	44 610,73
1 - Zemní práce	5 267,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 626,20
4 - Vodorovné konstrukce	455,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 071,26
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	26 189,93
99 - Přesun hmot	20 905,49
PSV - Práce a dodávky PSV	93 017,48
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 307,75
713 - Izolace tepelné	1 779,35
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	24 551,78
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	48 439,36
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	848,00
763 - Konstrukce suché výstavby	7 092,91
771 - Podlahy z dlaždic	623,08
776 - Podlahy povlakové	2 679,60
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	1 882,23
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 508,22
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	305,20
OST - Ostatní	4 541,73
002 - Vedlejší a ostatní náklady	4 541,73
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	142 169,94

ROZPOČET

Stavba: 01-2012 - MŠ Svojsíkova
Objekt: Připojení nástavby Z - Připojení nástavby ZTI

Místo: Datum: 19.08.2013
 Objednavatel: Projektant: Radek Voce
 Zhotovitel: STAMO spol. s r.o. Zpracovatel: STAMO spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

142 169,94

HSV - Práce a dodávky HSV

44 610,73

1 - Zemní práce

5 267,46

1	K	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	2,216	1 010,00	2 238,16
2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,216	21,00	46,54
3	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	4,432	10,00	44,32
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,216	181,00	401,10
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,216	151,00	334,62
6	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,520	241,00	366,32
7	M	581532570	písek technický tříděný KP 012-A	t	2,736	671,20	1 836,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 626,20

8	K	340238220	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 80 mm	m2	0,250	516,00	129,00
9	K	340238222	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 115 mm	m2	0,250	631,00	157,75
10	K	340238224	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 240 mm	m2	0,250	1 030,00	257,50
11	K	342272148	Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	17,370	235,00	4 081,95

4 - Vodorovné konstrukce

455,88

12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,696	655,00	455,88
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 071,26

13	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	20,310	202,00	4 102,62
14	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,567	3 280,00	1 859,76
15	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,696	3 030,00	2 108,88

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

26 189,93

16	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	17,280	55,00	950,40
17	K	962041314	Bourání příček z betonu prostého tl do 120 mm	m2	1,420	150,00	213,00
18	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	1,081	2 830,00	3 059,23
19	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	2,920	49,60	144,83
20	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000	69,00	207,00
21	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	192,00	192,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	1,180	39,00	46,02
23	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	4,370	108,00	471,96

99 - Přesun hmot

20 905,49

24	K	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	6,000	500,00	3 000,00
25	K	997013321	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití	m	90,000	50,00	4 500,00
26	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezísklárku do 1 km se složením	t	6,581	180,00	1 184,58
27	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	125,039	3,00	375,12
28	K	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	0,658	1 273,00	837,63
29	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,923	1 273,00	7 539,98
30	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	8,199	423,00	3 468,18

PSV - Práce a dodávky PSV

93 017,48

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 307,75

31	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	10,300	6,00	61,80
32	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,003	47 390,00	142,17
33	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	19,520	54,00	1 054,08
34	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	10,300	61,00	628,30
35	M	628526740	pás modifikovaný SBS BITUELAST	m2	11,845	120,00	1 421,40

713 - Izolace tepelné

1 779,35

36	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladených z polystyrenu tl do 100 mm	m2	10,300	15,00	154,50
37	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	10,300	17,00	175,10
38	M	283758790	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 40 mm	m2	10,506	45,10	473,82
39	K	713121131	Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	10,300	37,00	381,10
40	M	628111500	pás asfaltovaný A500 H	m2	10,815	55,00	594,83

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

24 551,78

41	K	721110802	Demontáž potrubí kameninové do DN 100	m	3,000	73,00	219,00
42	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	2,000	80,00	160,00
43	K	721110963	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150	kus	4,000	718,00	2 872,00
44	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	33,000	36,00	1 188,00
45	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	2,000	157,00	314,00
46	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100	m	24,000	330,00	7 920,00
47	K	721174007	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 150	m	4,000	732,00	2 928,00
48	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	21,500	253,00	5 439,50
49	K	721194107R	Upevnění objímek DN 70	kus	16,000	72,00	1 152,00
50	K	721194108R	Upevnění objímek DN 100	kus	14,000	82,00	1 148,00
51	K	721194109R	Upevnění objímek DN 150	kus	2,000	88,00	176,00
52	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	43,000	22,00	946,00
53	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,144	620,00	89,28

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

48 439,36

54	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	62,000	14,00	868,00
55	K	722173914	potrubí plastové spoje svar polytraze v do 32 mm	kus	18,000	39,00	702,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	13,000	117,00	1 521,00
57	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	33,000	396,00	13 068,00
58	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	7,000	104,00	728,00
59	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	37,000	122,00	4 514,00
60	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	27,000	319,00	8 613,00
61	K	722181126	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 50 mm	kus	117,000	31,00	3 627,00
62	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	43,000	51,00	2 193,00
63	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	41,000	64,00	2 624,00
64	K	722181252R	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 40 mm DN do 42 mm	m	27,000	84,00	2 268,00
65	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	41,00	82,00
66	K	722231023	Ventil přímý G 1 s odvodněním a dvěma závit	kus	2,000	487,00	974,00
67	K	722231024	Ventil přímý G 3/4 s odvodněním a dvěma závit	kus	2,000	664,00	1 328,00
68	K	722231025	Ventil přímý G 1/2 s odvodněním a dvěma závit	kus	2,000	839,00	1 678,00
69	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	117,000	15,00	1 755,00
70	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	117,000	15,00	1 755,00
71	K	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,228	620,00	141,36

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

848,00

72	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	4,000	212,00	848,00
----	---	-----------	--------------	-----	-------	--------	--------

763 - Konstrukce suché výstavby

7 092,91

73	K	763112811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK příčka	m2	3,240	155,00	502,20
74	K	763121438	SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 15 bez TI EI 15	m2	7,370	608,00	4 480,96
75	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,910	649,00	1 888,59
76	K	763132811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled	m2	2,910	76,00	221,16

771 - Podlahy z dlaždic

623,08

77	K	771574133	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/m2	m2	1,480	190,00	281,20
78	M	597612970	dlaždice keramické RAKO - (barevné) l. j.	m2	1,628	210,00	341,88

776 - Podlahy povlakové

2 679,60

79	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	7,800	32,00	249,60
80	M	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	7,800	25,00	195,00
81	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	5,000	23,00	115,00
82	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	5,000	88,00	440,00
83	M	284121000	krytina podlahová novilon® nova	m2	5,000	189,00	945,00
84	K	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	5,000	147,00	735,00

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

1 882,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	781414115	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	4,620	189,00	873,18
86	M	597610450	obkladačky keramické RAKO - (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	4,805	210,00	1 009,05

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 508,22

87	K	783812100	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email	m2	7,980	189,00	1 508,22
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

305,20

88	K	784453341	Malby směsí HET tekuté disperzní bílé omyvatelné jednonásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	8,510	20,00	170,20
89	K	784453601	Malby směsí PRIMALEX tekuté hlinkové bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	6,750	20,00	135,00

OST - Ostatní

4 541,73

002 - Vedlejší a ostatní náklady

4 541,73

90	K	C0942	Zařízení staveniště 2,3%	Proc	0,023	137 628,21	3 165,45
91	K	C0943	Kompletační činnost 1%	Proc	0,010	137 628,21	1 376,28