

SMLOUVA O DÍLO

Číslo objednatele: 2014/36/ORM

Číslo zhotovitele: 2015/OÚ/04

na zhotovení díla: „Aplikace inovativních metod prezentace Sklářského muzea“

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČO : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednatel : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : Ing. Miroslav Jeništa
Milan Geby
telefon : 487 712 337
487 712 332
fax : 487 726 160
e-mail : mjenista@novy-bor.cz
mgeby@novy-bor.cz



a

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **INTEREXPO BRNO, spol. s r.o.**
sídlo : Kaštanová 505/70a, 620 00 Brno
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČO : 18828744
DIČ : CZ18828744
zápis v OR : Krajský soud v Brně, odd. C, vl. 1818
jednatel : Vlastimil Krátký
dále za zhotovitele jedná
ve věcech smluvních : Vlastimil Krátký
ve věcech technických : Ing. Zdeněk Michalík

bankovní spojení : ČSOB
č. účtu : 377343353/0300
telefon : 511 188 094
fax : 511 188 099
e-mail : zmichalik@interexpo.cz

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:





I. Předmět smlouvy



1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v článku „
2. II. A Předmět díla“ této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za jeho provedení sjednanou v článku „
4. IV. Cena za dílo“ této smlouvy dle platebních podmínek sjednaných v článku „
5. V. Platební podmínky“ této smlouvy.

II. A Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení interiérových prvků a vybavení. Dílo má na základě provedeného zadávací řízení název „Aplikace inovativních metod prezentace Sklářského muzea“. Dílo bude zhotoveno na základě průvodní zprávy a související dokumentace, kterou zhotovil Ing. arch. Tadeáš Matoušek a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Dílo bude zhotoveno plně v souladu s touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací ze dne 29.12.2014 a nabídkou zhotovitele ze dne 12.1.2015.
3. Bližší specifikace předmětu díla:
 - 3.1 Dílo se skládá z následujících kroků:
 1. **Zhotovení prováděcího projektu** na základě přílohy č. 1 této smlouvy. Zhotovitel na základě podkladů v příloze č. 1 smlouvy a vlastního měření skutečného provedení prostor zhotoví dílenskou dokumentaci, kterou předloží ke kontrole objednateli. Zároveň je povinen neprodleně v rámci této přípravy upozornit na kolize a problémy na místech, kde budou pohledy prováděny ve vztahu k ostatním konstrukcím a instalacím.
 2. **Zhotovení interiérových prvků a vybavení** na základě dílenské dokumentace, která bude schválena objednatelem.
 4. Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány touto smlouvou, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem a dalšími součástmi nabídky zhotovitele.
 5. Pokud je v zadávací nebo projektové dokumentaci, či jiných dokumentech vztahující se k této smlouvě, uvedeno jméno nebo obchodní označení konkrétního výrobku, technologie, materiálu či výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a způsob provedení/standard a to příkladným odkazem na konkrétní výrobek, technologii, materiál či výrobce s tím, že tento konkrétní výrobek, technologie, materiál či výrobce není objednatelem a zhotovitelem z tohoto důvodu jakkoliv preferován či jinak zvýhodněn. Pokud zhotovitel dodá jiný výrobek, technologii či materiál, je povinen dodržet minimální požadavky na kvalitu a způsob provedení daného výrobku a je zároveň zodpovědný za splnění všech požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek.



6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek dohodnutých touto smlouvou.
7. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu této smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
8. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, budou tyto změny řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Zhotovitel je dále povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých), řídit se specifikací ve článku IV. Cena za dílo a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení a uzavření má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
9. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, budou tyto změny řešeny v souladu se Zákonem. Objednatel je povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a o těchto změnách před započítáním realizace změn uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.
10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně. Smluvní vztah zhotovitele se subdodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou – za to odpovídá zhotovitel a objednatel má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat a žádat po zhotoviteli seznam subdodavatelů i předložení smluv se všemi subdodavateli v termínu, který určí. Výslovně se stanoví, že pokud bude konkrétní plnění zajišťovat subdodavatel, musí být toto plnění v okamžiku jeho předání zhotovitelem objednateli prosto jakýchkoli práv subdodavatele. Pokud zhotovitel na žádost objednatele ve stanoveném termínu seznam všech subdodavatelů nebo smlouvy se všemi požadovanými subdodavateli nepředloží nebo bude zjištěn nesoulad těchto subdodavatelských smluv s touto smlouvou o dílo, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se všemi důsledky.
11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti výše uvedené dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci dle platných právních předpisů.





II. B Další povinnosti zhotovitele

1. Povinností zhotovitele je, v rámci sjednané ceny za dílo, splnit níže uvedené podmínky:
 - a) Zhotovitel připraví k předání díla veškeré doklady ke zhotovenému dílu.
 - b) Výměna subdodavatele oproti seznamu subdodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele, kterou předložil objednateli ve výběrovém řízení „Aplikace inovativních metod prezentace Sklářského muzea“ je možná jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
 - c) Zhotovitel bude po celou dobu realizace díla pojištěn. Obsahem pojištění bude odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem provozní činností objednateli nebo třetí osobě ve výši nejméně 3 mil. Kč. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu této smlouvy.
 - d) Zhotovitel prohlašuje, že překontroloval celkový návrh v příloze č. 1 smlouvy z hlediska úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré konstrukce jsou tak, jak je popsáno příloze č. 1 smlouvy reálné a realizovatelné při udržení předepsané geometrie, detailů a stavebně technických parametrů a že veškeré předepsané materiály a prvky jsou v daném čase na trhu dostupné (formáty, průřezy, barevnost atd.), příslušné atesty, certifikáty a reference budou na vyžádání objednatele předloženy.
 - e) Zhotovitel bude respektovat kvalitativní a technologické požadavky, které jsou na dílo kladeny objednatelem a jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
 - f) Zhotovitel je povinen zajistit projektu dostatečnou publicitu a informovat veřejnost vhodným způsobem o tom, že projekt je spolufinancován z prostředků EU.
 - g) Zhotovitel je povinen označovat faktury názvem a číslem projektu, tj. na každé faktuře bude uveden text „Fakturováno pro projekt „Cesty tradičních řemesel“ s reg. číslem 100127560“.
 - h) V případě, pokud by bylo použito konkrétní označení výrobku, může zhotovitel použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.
 - i) Technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a předat dílo ve sjednané době, a to do **31. 3. 2015**.
2. Jako termín dokončení a předání a převzetí díla se sjednává **31. 3. 2015**.
3. Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předání dokumentace skutečného provedení ve třech vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (CD ROM).
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
5. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli nejpozději ke dni uzavření této smlouvy podrobný harmonogram realizace díla a harmonogram fakturace včetně finančního vyjádření. Po odsouhlasení objednatelem se stává harmonogram nedílnou přílohou této smlouvy.



6. Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodlení objednatele s plněním těchto povinností a závazků, nebo pokud dojde k omezení či pozastavení prací z důvodu překážek zaviněných na straně objednatele či vyšší mocí (dlouhodobé nepříznivé povětrnostní podmínky bránící zahájení a provádění prací, živelné události apod.), prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu prodlení či pozastavení prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy.
7. Místo plnění je určeno zadávací dokumentací a je shodné s místem předání díla.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:



Celková nabídková cena bez DPH:	1.762.440,00 Kč
DPH (21%) k celkové nabídkové ceně:	370.112,00 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	2.132.552,00 Kč

Cena zahrnuje plnění všech částí zakázky včetně všech vedlejších nákladů.

2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
3. Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr, tj. **nabídková cena nesmí být jakkoliv zaokrouhlována**.
4. Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě, na základě dohody smluvních stran a po projednání a odsouhlasení v Radě města Nový Bor) pouze za následujících podmínek:
- nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy,
 - při změnách díla požadovaných objednatelem nad rámec výše uvedené dokumentace, případně objednatelem vyloučených prací z předmětu plnění,
 - při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit,
 - pokud bude objednatel požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena dokumentací.
5. Veškeré změny rozsahu předmětu díla proti naceněnému soupisu dodávek a prací, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě), přičemž bude dodržen postup dle Zákona. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

V. Platební podmínky

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.




2. Platby budou probíhat na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur), vystavených dle harmonogramu dohodnutého při podpisu smlouvy, a to výhradně za uskutečněná, prokázaná a objednatelem odsouhlasená plnění.
3. Splatnost faktur je stanovena na **30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Faktura bude předložena objednateli vždy ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Nedílnou součástí každé faktury bude soupis provedených prací potvrzený statutárními zástupci smluvních stran a zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických.
4. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona o DPH, objednatel fakturu vrátí zhotoviteli k doplnění a nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury.
5. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se Zákonem.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:
Ing. Zdeněk Michalík, vedoucí obchodního úseku, tel.: 511 188 094
Radim Gottvald, stavbyvedoucí, tel.: 511 188 090
2. Zhotovitel současně prohlašuje, že tito výše uvedení pracovníci zhotovitele jsou pověřeni odpovědností za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněni zhotovitelem:
 - a) převzít od objednatele pracoviště, kde budou práce realizovány,
 - b) předkládat vyúčtování prací a dodávek,
 - c) zastupovat zhotovitele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn
 - d) odevzdat objednateli předmět díla.
3. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:
Ing. Miroslav Jeništa, vedoucí ORM MěÚ Nový Bor, tel.: 487 712 337
Milan Geby, referent ORM MěÚ Nový Bor, tel.: 487 712 332
4. Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru a jsou zmocněny objednatelem:
 - a) předat zhotoviteli pracoviště, kde budou práce realizovány,
 - b) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
 - c) zastupovat objednatele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn,
 - d) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné vyúčtování provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového dokladu),
 - e) převzít od zhotovitele předmět díla.
5. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy dodatkem ke smlouvě o dílo nebo zápisem

do stavebního deníku s tím, že kopie zápisu bude přiložena ke smlouvě o dílo jako její nedílná součást.

6. Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
7. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště tak, aby na něm mohl zhotovitel začít provádět práce v termínu a dle podmínek dohodnutých touto smlouvou. O předání bude vyhotoven Zápis o předání.
8. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné zakázce.
9. Zhotovitel se tímto zavazuje uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním. Po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby poskytovatelem dotace objednateli (o této skutečnosti bude objednatel zhotovitele informovat na kontaktní e-mail uvedený v záhlaví smlouvy o dílo), nejméně však do 30. 4. 2024, je zhotovitel povinen:
 - a) uchovat dokumentaci projektu, a to originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta,
 - b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU),
 - c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
 - d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
 - e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je dále povinen poskytnout



součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám.



10. K plnění povinností uvedených v bodě 6.7 této smlouvy je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné partnery a subdodavatele.

VII. Záruční podmínky a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel poskytne objednateli na zhotovené dílo záruční lhůtu v min. délce **24 měsíců**. Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel uvede požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.
4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 dnů od oznámení reklamace reklamované vady, a to ať již vznikla provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel, nebo i z důvodů, které leží mimo zhotovitele. Leží-li důvody mimo zhotovitele, tento po odsouhlasení objednatelem předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Vady, které by způsobily přerušení provozu, odstraní zhotovitel do 3 dnů od uplatnění reklamace, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VIII. odst. 3. této smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.

VIII. Smluvní sankce

1. Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. A této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
2. Dojde-li k porušení ujednání sjednaného v čl. II. odst. 10. této smlouvy, a to konkrétně k postoupení jakékoliv části plnění veřejné zakázky subdodavatelem dalšímu jeho




subdodavateli, sjednává se pro takový případ smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši odpovídající objemu finančních prostředků uhrazených neoprávněnému subdodavateli navýšené o dalších 10 % z uvedeného objemu, která je splatná nejpozději do jednoho měsíce od jejího vyúčtování zhotoviteli.


3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady (případně vady uvedené v zápise z předání a převzetí díla z přejímacího řízení) v dohodnutém termínu činí 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.
4. Smluvní pokuta pro případ nedodržení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 1.000,- Kč za každý případ.
5. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
6. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky smluvních stran na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů.

IX. Závěrečné ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.
2. Rozhodčí řízení se vylučuje.
3. Smlouva se vyhotovuje v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se závazkový vztah sjednaný dle této smlouvy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Následující uvedené dokumenty se považují za nedílnou součást této smlouvy a považují se za odsouhlasené a závazné pro obě strany:
 - Příloha č. 1 – Průvodní zpráva a související dokumentace
 - Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 2a – Tabulka prvků
 - Příloha č. 2b – Definice specifických prací a elektroinstalace
 - Příloha č. 3 – Časový a finanční harmonogram realizace
 - Příloha č. 4 – Kopie pojistné smlouvy
 - popřípadě příloha č. 5 – Smlouva dle § 51 odst. 6 Zákona
7. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přílohami, a zavazují se jimi řídit a jsou těmito vázány.
8. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 204/15/RMJS ze dne 2. 2. 2015.



Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft / Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti



Europäische Union
Evropská unie



Ziel 3 | Cíl 3
Ahoj sousede, Hallo Nachbar.
2007-2013. www.ziel3-cil3.eu

Za objednatele:


V Novém Boru dne: 19.2.2015

Za zhotovitele:

V Brně, dne: 12.2.2015

Město Nový Bor
Mgr. Jaromír Dvořák, starosta

INTEREXPO BRNO, spol. s r.o.
Vlastimil Krátký, jednatel



PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Základní údaje:

PROJEKT INTERIERU SKLÁŘSKÉHO MUZEA, NOVÝ BOR, NÁMĚSTÍ MÍRU
STUPEŇ DOKUMENTACE: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE INTERIERU

1. **Objednatel :** Město Nový Bor
Náměstí Míru 1
473 01 Nový Bor
Zastoupené:
ve věcech smluvních :
Ing. Stanislavou Silnou, starostkou města
ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Lukáš Hrádek
IČO : 00 26 07 71
Bankovní spojení : KB Nový Bor
Číslo účtu : 525 - 421 / 0100

 2. **Zhotovitel :** Ing.arch. Tadeáš Matoušek, oprávněný k jednání
Nad Šárkou 23, Praha 6, 160 00
telefon : 604 933 494
IČO : 67 96 42 49
DIČ: CZ 75 04 07 0321
Bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Číslo účtu : 22 11 45 50 04 / 2700
-

A/ ÚVOD:

Tato dokumentace je zadávací dokumentací projektu interiéru a slouží výhradně k účelům výběru dodavatele a jako podklad podrobné dílenské dokumentace dodavatele interiéru, jež bude řešit veškeré prvky, části a sestavy a jejich návaznosti na stavbu.

PD INTERIER – Veškeré interiérové povrchy, prvky, sestavy a funkční celky budou splňovat příslušné normy ČSN a předpisy aktuálně platné v České Republice.

B/ NÁVRH:

Návrh se opírá o tvarově jednoduchý neokázalý design mobiliáře s důrazem na funkčnost jednotlivých prvků.

Depozitáře / SO2:

Jsou navrženy s ohledem na účelné využití prostoru. Skladové vitríny jsou vzhledem k zatížení robustnější rámové konstrukce, zároveň v levnějším provedení než vitríny expozic.

„BAREVNÉ LIBRETO“

barevný odstín, popř. dýha nebo struktura povrchových úprav a materiálů / případně koncových elementů elektro, audio-video,.../, zejména ve společných a reprezentativních prostorech, budou řešeny v rámci SOUHRNNÉHO BAREVNÉHO LIBRETA INTERIERU. Povrchové úpravy a použité přírodní materiály budou odsouhlaseny na základě vzorkování fyzických referenčních vzorků. Pro konstrukce, materiály a povrchové úpravy ve všech interiérech objektu (a v interiérových celcích zejména) je nutné počítat s později definovanou libovolnou barvou, a to u všech typů povrchových úprav dle specifikací v ostatních tendrových částech. Určení barevnosti na základě tzv. Barevného Libreta spočívá zejména v odvozování veškerých barev závisle od definitivního investorem schváleného přírodního materiálu – dřeva podlah expozic. Pro stanovení ceny je tedy určující, že veškeré barvy povrchů a elementů v interiérových celcích, interiérových částech a prostorách k nim přiléhajících (či vizuálně s nimi spojených) budou přizpůsobeny dle výběru přírodních materiálů. Z tohoto důvodu bude v ceně počítáno s tím, že tzv. Barevné libreto, nebude omezeno vzorníkem RAL ani firemními vzorníky, dodavatel musí počítat s možností výběru barvy z celé šířky barevného spektra, a tuto možnost musí v jednotkových cenách pro konkrétní pozice a materiály zohlednit.

C/ OBECNÉ POŽADAVKY NA KVALITU DODÁVEK A PRACÍ

Splnění kvalitativních požadavků je podmínkou pro předání konstrukce. Dosažení stupně jakosti požadované projektem. Uvedené značky jednotlivých výrobků jsou definovány jako referenční. Tzn. určující minimální požadovaný standard a kvalitu produktu.

Obecné požadavky:

- Dodávka bude prováděna podle zadávací a realizační a dílenské dokumentace, které podléhají odsouhlasení GP a investorem. Veškeré odchylky od prováděcího projektu budou řešeny ve spolupráci s projektantem

a technickým dozorem. Dosažení stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti dodávek.

- Dodávané materiály se budou používat podle ustanovení příslušných předpisů pro materiály, bude respektován §47 zák.50/1976.
- Vlastnosti použitého materiálu budou prokázány osvědčením o jakosti od výrobce ve smyslu zákona 22/1997 Sb., případně dokladem o provedených zkouškách a výsledky zkoušek použitých materiálů.
- Budou respektovány závazné i nezávazné platné ČSN a EN a související právní předpisy, stavební zákon 50/1976 ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy.
- Součástí díla je řádně vedený stavební deník.

• **MATERIÁLY:**

Překližka

- Vodovzdorné překližky budou jakosti odpovídající normě ČN 49 2420.

Dýhy

- Dýhy budou nejlepší dostupné jakosti od schválených obchodníků, budou se shodovat se vzorkem schváleným projektantem a budou ze všech hledisek vhodné pro čirou povrchovou úpravu. Pro nacenění je jako referenční standard definována dýha na všechny dýhované viditelné povrchy v provedení „rovnoletý DUB tl. 1,5mm s kartáčovaným povrchem“ jako odolný podklad pod lak s viditelnou texturou kartáčovaného dřeva. V pozicích interiéru s viditelnou dýhou bude uvažován referenčně v „BĚLENÉM“ provedení.
- Viditelné dýhy na přiléhajících nebo podobných prvcích obsahujících překližku, dřevotřísku, atd. musí být identické. Měly by pocházet ze stejného zdroje a být pečlivě porovnány. Práce s k sobě se nehodícími viditelnými dýhami bude odmítnuta.
- Veškeré hrany budou s podlepením a zabroušením vícenásobnou silou dýhy pro zvýšení odolnosti
- Vždy bude započítána úprava dýhovaných povrchů ultramalou ochrannou transparentní lakovanou úpravou / „NATUR EFEKT“/ na bázi PUR.

Desky MDF

- Desky MDF a truhlářské výrobky budou na stavbu dodávány zabalené v PE folii. V případě úpravy desek laminováním, nebo lakem bude tato úprava ochráněna proti mechanickému poškození do doby předání díla, budou použity laky a materiály s vysokou odolností proti otěru.

Dřevotřísky

- Dřevotřísky, které mají být na povrchu opatřeny dýhou z tvrdého dřeva, budou nejlepší dostupné jakosti.
- Dřevotříska bude použita pouze v interiéru jako pomocný deskový materiál a bude patřičného standardu, nebude užita jako hlavní konstrukční a kapotážní materiál, platí preference MDF.

• **SPOJOVACÍ MATERIÁL**

Všechny šrouby, spojky, vrtuty, hřeby použité při výrobě kompletů budou v souladu s odpovídajícími normami a budou schváleny zástupcem zadavatele a projektanta (architekta).

- **DIMENZE**

Použité materiály mají být dimenzovány podle očekávaných zatížení. Musí být zajištěna možnost údržby. Pokud nebudou nabízeny produkty směrné kvality, je třeba na to poukázat ve zvláštní písemné informaci.

- **PROVEDENÍ**

- V zásadě musejí být všechny těsnící profily, montované do konstrukcí zabudovány v barevném odstínu podle volby zadavatele, a to dodatečně po zhotovení nátěru.
- Střelky, kování a závory jsou v zásadě přípustné pouze z oceli a nikoli z plastické hmoty.
- Hrany musejí být v zásadě provedeny po celém obvodu, na 4 stranách se zakrytým náklížkem z tvrdého dřeva, lakované.
- Povrchové dýhy musejí být v zásadě nabídnuty jako krájené rovnoleté dýhy (horizontálně probíhající fládrování).

Požadavky na kovové materiály a konstrukce

- Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro užívání v České republice
- Všechny ocelové prvky musí být vysoce kvalitní, povrchová úprava bude zajišťovat vysokou odolnost proti rezavění a bude provedena ve vysoké vizuální kvalitě.
- Zámečnické výrobky budou při dodání a po montáži do doby předání díla vhodně chráněny
- proti poškození pohledových stran.
- Viditelné svary musejí být v zásadě vybroušeny do hladkého povrchu, včetně následného plošného překytování.
- Sestavované konstrukce musí být rovné. Spojovací materiál bude ve vysoké kvalitě, osazen veškerý, rovně a prvky budou bez vizuálního poškození od montáže.
- Montáž všech prvků nad sebou musí být provedena ve svislé ose, dodavatel zajistí geodetickou kontrolu a výsledky měření předá TDI a GP.
- Před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech zámečnických konstrukcí a konstrukcí dotčených prací na tomto souboru

POŽADAVKY NA DOKUMENTACI (PROJEKT, PŘEDÁNÍ, ZKOUŠKY, TECHNOL. POSTUPY)

Tato dokumentace je provedena v úrovni projektu pro výběr dodavatele. Není určena pro realizaci.

Dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh z hlediska úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání. Dodavatel v rámci tendrového řízení potvrdí, že veškeré konstrukce jsou tak, jak je popsáno v zadání v rámci projektové dokumentace reálné a realizovatelné při udržení předepsané geometrie, detailů a stavebně technických parametrů a že veškeré předepsané materiály a prvky jsou v daném čase na trhu dostupné (formáty, průřezy, barevnost atd.), příslušné atesty, certifikáty a reference budou doloženy. Dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné nesrovnalosti upozorní GP a objednatele před uzavřením kontraktu.

Povinnost dodavatele je zajištění prováděcího a realizačního projektu. Dodavatel na základě podkladů od GP a vlastního měření skutečného provedení prostor zhotoví realizační a dílenskou dokumentaci, které předloží ke kontrole investorovi a GP. Zároveň je povinen neprodleně v rámci této přípravy upozornit na kolize a problémy na místech, kde budou

podhledy prováděny ve vztahu k ostatním konstrukcím a instalacím. Po skončení díla dodavatel je povinen předložit dokumentaci skutečného provedení.

Podmínky pro přejímku:

- Konstrukce bude vyrobena dle projektu a schválené dílenské dokumentace
- Předložení stavebního (montážní) deníku
- Protokol o schválení předložených vzorků použitých materiálu a prvků
- Předložení atestu, certifikátů apod. pro použité materiály a prvky
- Protokol o provedených kontrolách rovnosti konstrukcí, které byly předmětem díla
- Předložení dokumentace skutečného provedení

REFERENČNÍ VZORKY

Generální dodavatel investorovi a GP předloží k odsouhlasení všechny typické prvky všech dodávaných prvků a systémů včetně rohových, ukončovacích, lemovacích a přechodových lišt, budou předvedeny vzorky jednotlivých typu podhledů, obkladů, pultů a kompletačních prvků tak, aby případné požadavky investora a GP na změny neohrožily termín výstavby. Základní typy materiálů a povrchů, které jsou pro charakter prostředí a návrh určující, budou od vzorkovány již v tendru na GD.

DODATEK K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ MOBILIÁŘ MUZEA

1. Typ skla na bocích vitrín – bezpečnostní kalené sklo, tloušťky min. 6 mm,
2. Typ skla polic vitrín – kalené sklo s leštěnou hranou, tloušťky 6 – 8 mm, nosnost 30kg u jednostranných vitrín, nosnost 60kg u oboustranných vitrín,
3. Typ skla – barva – barva skla může být nazelenalá, jedná se o depozitář pro uskladnění artefaktů,
4. Typ skla obecně – bezpečnostní skla všech vitrín jsou uvažována kalená, pro police viz bod 2 nebo zvýšení bezpečnostního faktoru vitríny jako takové je možné kombinovat s lepením např. ve zmíněném provedení „nalévaný connex“ - obecně ale lépe lepené hrany neukazovat.
5. Odstín ocelových konstrukcí – metalický grafitový povrch – bude vzorkováno, v nacenění počítat s dražší alternativou, povrch. úprava bude potvrzena v souvislosti s podkladem / AL nebo ocel /

Provedení KOMAXIT - strukturní metalická prášková vypalovaná barva
ref. odstín: IGP 5003E 71319 A10

Provedení nátěrovým systémem FERRANTICO

ref. odstín: Efekt 04 /grigio scuro, grana grossa
pozor, provedení musí být homogenní bez viditelné textury
nanášení válečkem.



6. Vícevrstvý lak – jedná se o kvalitu povrchu, kterou jednovrstvý nástřik neumožní, možné je použít spodní vrstvu barevnou a vrchní ochrannou vrstvu transparentní, bude vzorkováno. Zásadní je pro stanovení cenové hladiny zvýšený nárok na odolnost, tedy sílu lakované vrstvy a její parametry. Jako odolný podklad pod lak bude použita tvrdá dýha s viditelnou texturou kartáčovaného dřeva - rovnoletý DUB tl. 1,5mm viz odstavec „dýhy“ výše v textu. Tato úprava zvýší odolnost a životnost hran a ploch použité lakované deskoviny.

7. NCS odstín – referenční odstíny barvy S 1502-Y50R a S4502-Y, zadané pro vzorkování definují referenční odstín / lomená šedá / a sytost pro možnost stanovení cenové hladiny barvy.
8. MDF desky – tloušťka desek bude vycházet z únosnosti vitríny, nosnost stropu vitríny = 30kg, jednostranná vitrína – nosnost = 200kg, oboustranná vitrína – nosnost = 400kg
9. Mezilehlý šuplík – bylo upuštěno od dvojice šuplíků u oboustranné vitríny, bude proveden pouze jeden plochý šuplík s jedním směrem vysouvání,
10. Konstrukce mobilního stolku – válcované L profily 40x40mm, všechny svary do V budou před povrchovou úpravou zabroušeny, povrchová úprava metalickou barvou dle bodu 5.
11. Osvětlení vitrín – z důvodu ochrany sbírkových předmětů bude ve vitrínách osazeno studené LED osvětlení


OBOUSTRANNÁ KOMBINOVANÁ VITRINA DEPOZITÁŘE II 1.1

ŘEZ

POHLED



PŮDORYS



ROZMĚR

cca š. 700 x v. 2000 mm, hl. cca 800mm
tl. pevných korpusů cca 50mm,
skleněné police - vzhdy na polovinu hloubky - š. 350mm x d. 700mm - 6ks a prvok /+ koliky/
horní prosklená dvířka s rámem - 2ks a prvok v. 1000mm
mezihlavní šuplíky - ka a prvok v. 150mm
dální prosklená dvířka - 2ks a prvok v. 500mm
nožičky - 4ks a prvok, kýt soklu

POPIS PRVKU

Vitrina: Oboustranná prachošná vitrina vzhdy a dveřní horních a dolních prosklených dvířek a dveřní mezihlavních šuplíků. Strop vitriny bude dimenzován pro možnost umístění větších exponátů.

Konstrukce: rámová - ocelo - dřevěná
konstrukce kostra, rámová prosklená dvířka.
Rektifikovatelné ocelové nožičky s rozšárcovací "tailor" - v. cca 50-100mm. Kování šuplíků a dozdělení, bezúchytková úprava. Úchytky dvířek neraz. Příprava pro univerzální poličkový systém + válečky a síd, police.

Materiál: Celá rámová ocelo - dřevěná kostra opatřena vícevrstevným lakovým nátěrem NCS urč. Barovým líbretu INT7. Sklo dvířek bezpečnostní tl. 6mm, skleněné police cca 8mm. Plně číslí budou z tvrdostního desky MDF, alternativně z ocelového plechu. Celkové konstrukční řešení včetně stat. dimenzací částí bude předem nastaveno DD dodavatele a podléhá odsouhlasení architektem.

Kování: ocelové panty v barvě vitriny, integrované neraz skříněvé zámkové.

Funkce: Prachošnost vitriny. Prvky budou napojeny na zabezpečovací systém objektu.

Svídlení: podsvícení - umístěno v pevném stropě - je součástí dodávky prvku.

POZNÁMKA: Všechny subkonstrukce, rámy a kování budou provedeny jako sítě a jsou součástí dodávky, podrobná detailová dokumentace a vzorky použitých materiálů podléhají odsouhlasení architektem. Barva korpusů bude určena "Barovým líbretem Interieru" dle vzorníku NCS. Dodavatel potvrdí s provozovatelem požadovanou únosnost prvku před realizací.

- 1 SKLO
- 2 DESKOVINA
- 3 GRAFIT. POVRCH. ÚPRAVA

POZNÁMKA:


Tato dokumentace slouží pouze jako zadávací tendrová dokumentace. Je podkladem podrobné dílenské dokumentace dodavatele, jež bude v dostatečném předstihu před realizací předložena k odsouhlasení architektem. Všechny uvedené rozměry jsou pouze orientační a je nutné je ověřit zaměřením na stavbě.

Objednatel / Client	Město Nový Bor náměstí Míru 1, 472 21 Nový Bor
Architekt / Architect	MMX ARCHITECTS Nad Škroup 23, 150 00, Praha 6 Ing.arch. Tadeáš Mateščík Ing.arch. Veronika Millerová Generální projektant / Lucative Engineer
Stavobedník / Specialist	MMX ARCHITECTS Nad Škroup 23, 150 00, Praha 6 Ing.arch. Tadeáš Mateščík Ing.arch. Veronika Millerová
Schema / Key Plan	
Stupň dokumentace / Stage	DZS
Alce / Project	PROJEKT INTERIERU SKLÁŘSKÉHO MUZEA
SKLÁŘSKÉ MUZEUM NOVÝ BOR náměstí Míru, 472 21 Nový Bor	
Des / Part	
Výkres / Description	SCHEMA - OBOUSTRANNÁ KOMBINOVANÁ VITRINA DEPOZITÁŘE II 1.1 II 3.1
Výpracoval Drawn by Ing.arch. T. Mateščík D. Millerová Měřítko Scale 1:20 Formát Format A3 Alce author Stav stage DZS 1:13	


PARAPETNÍ VITRINY DEPOZITÁŘE II 3.2

ŘEZ

POHLED - ČELO



SCHEMA SESTAV - PRINCIP ŘAZENÍ VITRÍN



ROZMĚR

cca 3.700 x v. 1600 mm /záda 1250mm/,
hl. cca 400mm
tl. povrch. korpusů cca 50mm,
skleněná police - 350mm x d. 700mm - 2ks
a prvek / + kolíky/
prosklená dvířka s rámem - 1ks a prvek
v. 1500mm
nožičky - 4ks a prvek, kryt soklu cca 50mm

POPIS PRVKU

Vitrina: prachotěsná vtrina vždy s prosklenými
rámovými dvířky. Strop vitriny bude doměřen v
návrzosti na SDK kapotáž podkrovní.

Konstrukce: rámová - ocelo-dřevěná konstrukce
- křata, rámová prosklená dvířka.
Rektifikovatelné ocelové nožičky s rozváděcími
"talíři" - v. cca 50-100mm. Úchyty dvířek nerez.
Příprava pro univerzální policový systém +
válečky a skl. police.

Materiál: Celá rámová ocel - dřevěná kostra
opatřena vícevrstvným lakem /dle vzorníku NCS
urči Barevné libretto INT/. Sklo dvířek
bezpečnostní tl. 6mm, skleněné police cca
6-8mm. Plně častí budou z tvrdostálé desky
/MDF/, alternativně z ocelového plechu. Celková
konstrukční řešení i včetně sat. dimenzací částí
bude předem DD odovzdatelé a podléhá
odsouhlasení architektem.

Kování: ocelové party v barvě vitrín.
Integrované nerez skříněové zámk.

Funkce: Prachotěsnost vitriny. Prvky budou
napojeny na zabezpečovací systém objektu.

Funkce - sestava: Prachotěsnost vitriny. Prvky
budou napojeny na zabezpečovací systém
objektu.

POZNÁMKA: Veškeré subkonstrukce, rámy a
kování budou provedeny jako skryté a jsou
součástí dodávky. Podrobná detailní
dokumentace a vzorky použitých materiálů
podléhají odsouhlasení architektem. Barva
korpusů bude určena "Barevným librettem
interiérů" dle vzorníku NCS.

1 SKLO

2 DESKOVINA

3 GRANT. POVRCH. ÚPRAVA


POZNÁMKA:

Tato dokumentace slouží pouze jako zadávací
tendrová dokumentace. Je poskytnutá podrobně
délková dokumentace odovzdatelé, jestli bude v
dostatečném předstihu před realizací
produkována k odsouhlasení architektem.
Veškeré uvedené rozměry jsou pouze orientační
a je nutné je ověřit zaměřením na stavbě.

Objednatel / Client		Město Nový Bor	
		náměstí Míru 1, 473 21 Nový Bor	
Architekt / Architect		MXM ARCHITECTS	
		nad Stráhou 23, 180 00, Píseň 6	
		ing. arch. Tereza Mladáček	
		ing. arch. Veronika Müllerová	
Generální projektant / Creative Engineer		MXM ARCHITECTS	
		nad Stráhou 23, 180 00, Píseň 6	
		ing. arch. Tereza Mladáček	
		ing. arch. Veronika Müllerová	
Subdizajnér / Specialist			
Schema / Key Plan			
Studijní dokumentace / Study		DZS	
Autor / Project		PROJEKT INTERIÉRU SKLÁŘSKÉHO MUZEA	
		SKLÁŘSKÉ MUZEUM NOVÝ BOR	
		náměstí Míru, 473 21 Nový Bor	
Číslo / Part			
Výzva / Description		SCHEMA - PARAPETNÍ VITRINY DEPOZITÁŘE	
		II 3.2	
Výzva / Copy		Datum / Date	
Ing. arch. T. Mladáček		6/12/2008	
Ing. arch. D. Müllerová		6/12/2008	
Měřítko / Scale		Formát / Format	
1:20		A3	
Akce / Project		Cena / Price	
SM		1.16	
DZS			

MANIPULAČNÍ MOBILNÍ STOLEK
II 1.3, II 3.1

POHLED



ROZMĚR

cca 800 x hl. cca 600mm, v. 800 mm
Vystrojení 4ks koleček prům 80-100mm

POPIS PRVKU

Stolek: Mobilní prvek s kolečky vybavenými brzdou / ocelová ložiska, šedá guma, otěbný ocelový čep, rámová ocelová kostra s deskovými odkládacími plochami v horní a dolní části s vyvýšeným lánem cca 20mm. Madla na celou šířku vozíku - nerezový Jacc 20x20mm. / Všechny svary do "Y" - broust, tmetit. Kostra bude opatřena vícevrstvním lakem /dle vzorníku NCS určí Barevné libretto INTI. Odkládací plochy budou opatřeny vlepovou výstředkou z marmolea - DTTO podlaha depozitáře.


POZNÁMKA: Veškeré subkonstrukce, rámy a kotvení budou provedeny jako skryté a jsou součástí odvětví, potřebná dílenská dokumentace a vzorky použitých materiálů podléhají odsouhlasení architektem. Barva korpusů bude určena "Barevným libretem Interianu" dle vzorníku NCS.

- 1 SKLO
- 2 DESKOVINA
- 3 GRAFIT: POVRCH, ÚPRAVA
- 4 MARMOLEUM


POZNÁMKA:


Tato dokumentace slouží pouze jako zadávací technická dokumentace. Je podkladem podrobné dílenské dokumentace dodavatele, jež bude v dostatečném předstihu před realizací předložena k odsouhlasení architektem. Veškeré uvedené rozměry jsou pouze orientační a je nutné je ověřit zaměřením na stavbě.

PŮDORYS



ŘEZ



Objednatel / Client	Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 21 Nový Bor
Architekt / Architect	MXM ARCHITECTS Nad Šaroun 23, 160 00, Praha 6 Ing. arch. Tadeáš Matoušek Ing. arch. Veronika Millerová
Generální projektant / Executive Engineer	MXM ARCHITECTS Nad Šaroun 23, 160 00, Praha 6 Ing. arch. Tadeáš Matoušek Ing. arch. Veronika Millerová
Subdodavatel / Specialist	
Schema / Key Plan	 Náměstí Míru Kollárova ulice
Stage / Stage	DZS
Area / Project	PROJEKT INTERIERU SKLÁŘSKÉHO MUZEA SKLÁŘSKÉ MUZEUM NOVÝ BOR náměstí Míru, 473 21 Nový Bor
Cost / Price	
Notes / Description	SCHEMA - MANIPULAČNÍ MOBILNÍ STOLEK II 1.3, II 3.1
Drawn by Ing. arch. T. Matoušek Datum 01/2008	Print Copy
Scale 1:10	Format A3
Author MXM	Client Město Nový Bor
SM	DZS
	1.12


VÝKAZ VÝMĚR - Aplikace inovativních metod prezentace Sklářského muzea

REKAPITULACE		Celkem bez DPH
Všeobecné konstrukce a práce		494 360,00
Oboustranná kombinovaná vitrína depozitáře		743 600,00
Parapetní vitrína do depozitáře		403 410,00
Manipulační mobilní stolky		63 810,00
Perforovaný panel s háčky		57 260,00
Celkem bez DPH		1 762 440,00
DPH 21%		370 112,00
Celkem s DPH		2 132 552,00

Výkaz výměr

POPIS		Počet	jednotková cena	cena celkem
číslo	Všeobecné konstrukce a práce			
1	výhotovení dílenské dokumentace (odsouhlasené zpracovatelem projektu interiéru)	1	20 000,00	20 000,00
2	specifické úpravy	1	71 820,00	71 820,00
3	doprava - Nový Bor	1	15 000,00	15 000,00
4	montáž	1	269 750,00	269 750,00
5	elektroinstalace	1	117 790,00	117 790,00
CELKEM				494 360,00

POPIS						
Dodávka Mobiliáře						
číslo	rozměr	popis prvku	číslo místnosti	číslo výkresu	počet	jednotková cena
II. 3.1	cca š.700 x v. 2000 mm, hl. cca 800mm	OBOUSTRANNÁ KOMBINOVANÁ VITRÍNA DEPOZITÁŘE Vitrína: Oboustranná prachotěsná vitrína vždy s dvojicí horních a dolních prosklených dvířek a dvojicí meziplechových šuplíků. Strop vitríny bude dimenzován pro možnost umístění větších exponátů Konstrukce: rámová - ocelo-dřevěná konstrukce - kostra, rámová prosklená dvířka Rektifikovatelné ocelové nožičky s roznašecími "talíři" - v. cca 50-100mm. Kování šuplíků s dobřzděním, bezúchytková úprava. Úchytky dvířek nerez. Příprava pro univerzální policový systém + válečky a ski. police Materiál: Celá rámová ocelo - dřevěná kostra opatřena vícevrstevným lakem / dle vzorníku NCS určí Barevné libreto INT/ Sklo dvířek bezpečnostní tl. 6mm, skleněné police cca 8mm. Plně části budou z tvrdostálé deskoviny / MDF/, alternativně z ocelového plechu. Celkové konstrukční řešení včetně stat. dimenzací částí bude předmětem DD dodavatele a podléhá odsouhlasení architektem. Kování: ocelové panty v barvě vitrín, integrované nerez skříňové rámy. Funkce: Prachotěsnost vitríny. Prvky budou napojeny na zabezpečovací systém objektu. Svítlidla: podsvícení studené LED světlo - umístěno v pevném stropě - je součástí dodávky prvku.	321	1_13		
		POZNÁMKA: Veškeré subkonstrukce , rámy a kotvení budou provedeny jako skryté a jsou součástí dodávky, podrobná dílenská dokumentace a vzorky použitých materiálů podléhají odsouhlasení architektem. Barva korpusů bude určena "Barevným Libretem Interieru" dle vzorníku NCS.				
					20	37180
						743 600,00



II 3.2	cca š. 700 x v. 1500 mm /žáda 1250mm/, hl. cca 400mm	PARAPETNÍ VITRINY DEPOZITÁŘE	321	1_16		
	tl. pevných korpusů cca 50mm, skleněné police - 350mm x d. 700mm - 2ks a 'prvek / + kolíky/ prosklená dvířka s rámem - 1'ks a 'prvek v. 1500mm nožičky - 4ks a 'prvek, kryt soklu cca 50mm	Vitřina: prachotěsná vitřina vždy s prosklenými rámovými dvířky a pevnými boky a stropem. Strop vitřiny bude doměřen v návaznosti na SDK kapotáž podkrovní. Konstrukce: rámová - ocelo-dřevěná konstrukce - kostra, rámová prosklená dvířka. Rektifikovatelné ocelové nožičky s roznašecími "talíři" - v. cca 50-100mm. Účelky dvířek nerez. Příprava pro univerzální policový systém + válečky a skl. police Materiál: Celá rámová ocelo - dřevěná kostra opatřena vícevrstevným lakem / dle vzorníku NCS určí Barevné libreto INT/ Sklo dvířek bezpečnostní tl. 6mm, skleněné police cca 6-8mm. Plně části budou z tvorstálé deskoviny / MDF/, alternativně z ocelového plechu. Celkové konstrukční řešení včetně stat. dimenzací částí bude předmětem DD dodavatele a podléhá odsouhlasení architektem. Kování: ocelové panty v barvě vitřin. Prachotěsnost vitřiny. Funkce:		21	19210	403410,00
		POZNÁMKA: Veškeré subkonstrukce , rámy a kotvení budou provedeny jako skryté a jsou součástí dodávky, podrobná dílenská dokumentace a vzorky použitých materiálů podléhají odsouhlasení architektem. Barva korpusů bude určena "Barevným Libretem Interieru" dle vzorníku NCS.				

II 1.3	cca š.600 x hl. cca 600mm,v. 800 mm	MANIPULAČNÍ MOBILNÍ STOLEK	321	1_12	počet	jednotková cena	cena celkem
	Vystrojení 4ks koleček prům 80-100mm	Stolek: Mobilní prvek s kolečky vybavenými brzdou /ocelová ložiska, šedá guma, otočný ocelový čep /, rámová ocelová kostra s deskovými odkladními plochami v horní a dolní části s vyztarovaným lemem cca 20mm. Madla na celou šířku vozíku - nerezový Jackl 20x20mm. / Všechny svary do "Y" - brousit, tmelit. Kostra bude opatřena vícevrstevným lakem / dle vzorníku NCS určí Barevné libreto INT/. Odkladní plochy budou opatřeny vlepenou výstelkou z marmolea - DTTO podlahu depozitáře. POZNÁMKA: Veškeré subkonstrukce , rámy a kotvení budou provedeny jako skryté a jsou součástí dodávky, podrobná dílenská dokumentace a vzorky použitých materiálů podléhají odsouhlasení architektem. Barva korpusů bude určena "Barevným Libretem Interieru" dle vzorníku NCS.			6	10635	63 810,00

III 1.4	cca š. 1600 x v. 1600 mm, tl.80mm	PERFOROVANÝ PANEL S HÁČKY	321		počet	jednotková cena	cena celkem
	10ks háčků	Panel: zavěšen horním lícem do výšky cca 2,2m/ dle dveří/, slouží k zavěšování deskových exponátů. Ocelový jacklový rám s výztuhami a kapotáží perforovaným ocelovým plechem tl. 2mm nebo tahokovem - ITALFIM - bude vzorkováno. Vybavení závěsnými háčky - nerez velikosti cca 50mm. Povrchová úprava vypalovaná prášková barva nebo pozink.			4	14315	57 260,00
		POZNÁMKA: Veškeré subkonstrukce , rámy a kotvení budou provedeny jako skryté a jsou součástí dodávky, podrobná dílenská dokumentace a vzorky použitých materiálů podléhají odsouhlasení architektem. Barva korpusů bude určena "Barevným Libretem Interieru" dle vzorníku NCS.					

Poznámka: Interiérové prvky jsou podrobněji řešeny v projektu interiéru, interiérové prvky budou splňovat obecné požadavky na materiály a povrchy, barevné řešení je pojednáno v barevném libretu interiéru, Referenčním dodavatelem prachotěsných atypických vitřin je firma " LOTECH", Referenčním dodavatelem interierových atypických prvků je firma "LOCI", Veškeré vitřiny budou výškově rektifikovatelné / např. sestavy skrytých nožiček na závít. tyči /

SKLÁŘSKÉ MUZEUM _ S02 - TABULKA INTERIÉROVÝCH PRVKŮ "PŘÍSTAVBA" - 3NP/PODKROVÍ

SKLÁŘSKÉ MUZEUM _ S02 - TABULKA INTERIÉROVÝCH PRVKŮ "PŘÍSTAVBA" - 3NP/PODKROVÍ											
ČÍSLO	ROZMĚR	POPIS PRVKU	č.m.	číslo výkresu		1.NP	2.NP	PODKROVÍ	CELKEM		CENA PRVKU
II 3.1	cca 8.700 x v. 2000 mm, hl. cca 800mm	OBOUSTRANNÁ KOMBINOVANÁ VITRINA DEPOZITÁŘE	321					20	20		
	tl. pevných korpusů cca 50mm, skleněné police - vždy na polovinu hloubky - 8. 350mm x d. 700mm - 6ks a'prvek / + kolíky/ horní prosklená dvířka s rámem - 2ks a'prvek v. 1000mm mezilehlé šuplíky - ks a'prvek v. 150mm dohlní prosklená dvířka - 2ks a'prvek, v. 500mm nožičky - 4ks a'prvek, kryt soklu	Vitrina: Oboustranná prachotěsná vitrina vždy s dvojicí horních a dohlích prosklených dvířek a dvojicí mezilehlých plochých šuplíků. Strop vitríny bude dimenzován pro možnost umístění větších exponátů Konstrukce: rámová - ocelo-dřevěná konstrukce - kostra, rámová prosklená dvířka Reflektovatelné ocelové nožičky s rozměseliní "talíř" - v. cca 50-100mm. Kování šuplíků s dobrzděním, bezúchytková úprava. Úchytky dvířek nerez. Příprava pro univerzální policevní systém + válečky a skl. police Materiál: Celá rámová ocelo - dřevěná kostra opatřena vícevrstevným lakem / dle vzorníku NCS uříčí Barevné líbeto INT/ Sklo dvířek bezpečnostní tl. 6mm, skleněné police cca 8mm. Plně části budou z tvrdostlálé deskoviny / MDF/, alternativně z ocelového plechu. Celkové konstrukční řešení včetně stat. dimenzací částí bude předmětem DD dodavatele a podléhá odsouhlasení architektem. Kování: ocelové panty v barvě vitrin, integrované nerez skříňové zámky. Funkce: Prachotěsnost vitríny. Prvky budou napojeny na zabezpečovací systém objektu. Svídla: podsvícení studené LED světlo - umístěno v pevném stropě - je součástí dodávky prvku POZNÁMKA: Veškeré subkonstrukce, rámy a kotvení budou provedeny jako skryté a jsou součástí dodávky, podrobná děnská dokumentace a vzorky použitých materiálů podléhají odsouhlasení architektem. Barva korpusů bude určena "Barevným líbeto interieru" dle vzorníku NCS.									
II 3.2	cca 8.700 x v. 1500 mm /záda 1250mm/ hl. cca 400mm	PARAPETNÍ VITRINY DEPOZITÁŘE	321					21	21		
	tl. pevných korpusů cca 50mm, skleněné police - 350mm x d. 700mm - 2ks a'prvek / + kolíky/ dvířka s rámem - 1ks a'prvek nožičky - 4ks a'prvek, kryt soklu cca 50mm	Vitrina : prachotěsná vitrina vždy s prosklenými rámovými dvířky. Strop vitríny bude doměřen v návaznosti na SDK kapoláz podkrovi. Konstrukce: rámová - ocelo-dřevěná konstrukce - kostra, rámová prosklená dvířka Reflektovatelné ocelové nožičky s rozměseliní "talíř" - v. cca 50-100mm. Úchytky dvířek nerez. Příprava pro univerzální policevní systém + válečky a skl. police Materiál: Celá rámová ocelo - dřevěná kostra opatřena vícevrstevným lakem / dle vzorníku NCS uříčí Barevné líbeto INT/ Sklo dvířek bezpečnostní tl. 6mm, skleněné police cca 6-8mm. Plně části budou z tvrdostlálé deskoviny / MDF/, alternativně z ocelového plechu. Celkové konstrukční řešení včetně stat. dimenzací částí bude předmětem DD dodavatele a podléhá odsouhlasení architektem. Kování: ocelové panty v barvě vitrin, integrované nerez skříňové zámky. Funkce: Prachotěsnost vitríny. Prvky budou napojeny na zabezpečovací systém objektu. Funkce- sestava: Prachotěsnost vitríny. Prvky budou napojeny na zabezpečovací systém objektu. POZNÁMKA: Veškeré subkonstrukce, rámy a kotvení budou provedeny jako skryté a jsou součástí dodávky, podrobná děnská dokumentace a vzorky použitých materiálů podléhají odsouhlasení architektem. Barva korpusů bude určena "Barevným líbeto interieru" dle vzorníku NCS.									

SKLÁŘSKÉ MUZEUM _ S02 - TABULKA INTERIÉROVÝCH PRVKŮ "PŘÍSTAVBA" - 3NP/PODKROVÍ					1.NP	2.NP	PODKROVÍ	CELKEM	
ČÍSLO	ROZMĚR	POPIS PRVKU	č.m.	číslo					CENA PRVKU
				výkresu					
II 3.3	cca 6.600 x hl. cca 600mm,v. 600 mm	MANIPULAČNÍ MOBILNÍ STOLEK	321				6	6	
	Vystrojení 4ks koleček prům 60-100mm	Stolek: Mobilní prvek s kolečky vybavenými brzdou /ocelová ložiska, sedlá guma, oločný ocelový tep /, rámová ocelová kostra s deskovými oddávkovými plochami v horní a dolní části s vytvářeným lemem cca 20mm. Madla na celou šířku vozíku - nerezový Jacki 20x20mm. / Všechny svary do "V" - brusit, tmelit. Kostra bude opatřena vícevrstvním lakem / dle vzorníku NCS učí Barevné libreto INTI. Oddávkové plochy budou opatřeny vlepovou výstělkou z marmolea - DITO podšaha depozitáře. POZNÁMKA: Veškeré subkonstrukce , rámy a kotvení budou provedeny jako skryté a jsou součástí dodávky, podrobná dětská dokumentace a vzorky použitých materiálů podléhají odsouhlasení architektem. Barva korpusu bude určena "Barevným Libretem Interieru" dle vzorníku NCS.							
II 3.5	cca 6.1600 x v. 1600 mm, tl.80mm	PERFOROVANÝ PANEL S HÁČKY	321				4	4	
	10ks háčků	Panel: zavěšen horním lícem do výšky cca 2,2m/ dle dveří/, slouží k zavěšování deskových expozitů. Ocelový jackový rám s výztuhami a kapotáží perforovaným ocelovým pletchem tl. 2mm nebo tahokovem - ITALFIM - bude vzorkováno. Vybavení závěsnými háčky - nerez velikosti cca 50mm. Povrchová úprava vypalovaná práškově barva nebo pozink. POZNÁMKA: Veškeré subkonstrukce , rámy a kotvení budou provedeny jako skryté a jsou součástí dodávky, podrobná dětská dokumentace a vzorky použitých materiálů podléhají odsouhlasení architektem. Barva bude určena "Barevným Libretem Interieru" dle vzorníku NCS.							
	Poznámka:	Interiérové prvky jsou podrobněji řešeny v projektu interiéru Interiérové prvky budou splňovat obecné požadavky na materiály a povrchy, barevné řešení je pojednáno v barevném libretu interiéru Referenčním dodavatelem prachotěsných stýpkových vrtů je firma " LOTECH" Referenčním dodavatelem AV-Techniky je firma "AV-MEDIA" Referenčním dodavatelem vrtů je firma "Halla plus" Referenčním dodavatelem interiérových stýpkových vrtů je firma "LOCI" Veškeré vrtání budou výškově rektifikovatelné / např. sestavy skrytých nožiček na závit. tyčí / Vzhledem k osazení svítidly a AV-technikou budou příslušné prvky vybaveny skrytým větráním -POZOR! Větrací prostor bude oddělen od prachotěsného prostoru vrtů. POZOR! Větrací prostor bude oddělen od prachotěsného prostoru vrtů.							



Definice specifických úprav a elektroinstalace

Veřejná zakázka


Aplikace inovativních metod prezentace Sklářského muzea

Vitríny všechny:

- Frézování zkosených svislých hran dveří a čel zásuvek 5x 45°
- Příprava zkosených hran před lakováním a broušení mezi jednotlivými vrstvami laku
- Vylepení vnitřních ploch boků a čel zásuvek černou plstí
- Osazení dvířek a zásuvek chromovanými úchyty
- Úprava madla manipulačních stolků
- Vlepení univerzální šedé výstelky místo modré u manipulačních stolků

Elektroinstalace:

- Dozbrojení rozvaděče
- Elektroinstalační krabice a rozvodky
- Kabeláž k vitrínám a od rozvodných krabic k rozvaděči
- Elektro revize




Harmonogram prací - Dodávka mobiliáře Sklářského muzea Nový Bor

Secrec

Interexpo

INTEREXPO BRNO, spol. s r.o.
620 00 Brno, Kaštanová 70a
DIČ: CZ18825744, Tel.: 511 188 094
Obchodní oddělení




INTEREXPO BRNO spol. s r.o.
Kaštanová 70a
CZ - 620 00 Brno - Brněnské Ivanovice

V Ý S T A V Y A I N T E R I É R Y

Finanční harmonogram realizace - Dodávka mobiliáře Sklářského muzea Nový Bor

Na uvedené dílo není zadavatelem poskytována záloha.

Po realizaci díla a jeho řádném předání předávacím protokolem bude dle podmínek Smlouvy o dílo vystavena konečná faktura (daňový doklad) se splatností 30 dnů.
Dílní faktury nebudou vystavovány.



POJISTNÝ CERTIFIKÁT

K POJISTNÉ SMLOUVĚ Č. 8602693047

Pojistitel:

Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

se sídlem Templová 747, 110 01 Praha, Česká republika

IČ: 47116617

(dále jen "pojistitel")

Pojistník:

INTEREXPO BRNO, spol. s r.o.

se sídlem Výstaviště 1, Brno, Česká republika

IČ: 18828744

(dále jen „pojistník“)

Rozsah pojištění a pojistná částka

Základní pojištění se sjednává v rozsahu:

pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.
Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného uvedeného ve výpisu z ŽR.
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s činností(-mi):
- pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
- reklamní činnost a marketing

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území Evropy.


Limit pojistného plnění: **5 000 000 Kč**

Účinnost pojištění:

Počátek pojištění: **1.3.2009**

Pojistná smlouva je sjednaná na dobu neurčitou.

V Brně 24.11.2011



Silvie Lošťáková, vedoucí obchodního referátu



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.,
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENCYRA JIŽNÍ MORAVA
KÁDRAŽNÍ 163/114
602 00 BRNO

Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group

Templová 747
110 01 Praha 1

zaps. u rejstříkového soudu v Praze,
spis. zn. B 1897, zákl. kapitál 3 mld. Kč

IČ 47116617, DIČ (DPH) CZ699000955
DIČ (ostatní) CZ47116617

info@koop.cz
www.koop.cz

Infolinka
☎ 841 105 105