

UPC Česká republika, s.r.o.
prac. Sázavská 2, 460 10 Liberec
T +420 489 111 102 F +420 489 111 111
E: petr.kubik@upc.cz



Valbek, spol. s r.o.
Děčínská 717/21
400 03 Ústí nad Labem



Naše značka : 2012/0920/NB

dne : 26.9.2012

Vyřizuje:
Petr Kubík

**Věc: Vyjádření o existenci podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení v majetku firem
UPC Česká republika, s.r.o. a Sloane Park Property Trust, a.s.
- pro účely Územního a Stavebního řízení**

k akci/stavbě: Parkoviště v ul. B. Egermanna v Novém Boru

Místo stavby: Nový Bor – ul. B. Egermanna

Katastrální území : viz. situace

K výše uvedené žádosti a účelu a na základě předložené dokumentace Vám dle ust. § 101, odst. 1 Zákona č. 127/2005 Sb. a dle ust. Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. sdělujeme, že

- ve staveništi předmětné akce/stavby se nachází podzemní vedení veřejné komunikační sítě naší společnosti a jeho ochranné pásmo (dále jen „PVVKS”).
- k dotčení ochranného pásma námi spravovaného podzemního vedení komunikační sítě dojde křížením i souběhem tras ve vymezeném území.

Dle ust. § 102, odst. 3 Zákona č. 127/2005 Sb. souhlasíme s případným provedením prací spojených s provedením předmětné stavby v ochranném pásmu za následujících podmínek:

- bude respektováno ustanovení § 102 Zákona č. 127/2005 o zákazu provádění zemních prací, zřizování staveb či umísťování konstrukcí a vysazování trvalých porostů v ochranném pásmu komunikačního vedení bez předchozího souhlasu vlastníka vedení
- zahájení zemních prací v ochranném pásmu PVVKS stavebník min. 14 dní a v případě nutnosti přerušení provozu PVVKS min. 1 měsíc předem prokazatelně oznámí naší společnosti,
- před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení popřípadě vyznačení tras PVVKS v zájmové oblasti
- vytýčení tras na základě objednávky provede dle dohody firma AB One, s.r.o. zastoupená p. Šlapákem
telefon : 602744787 ; e-mail karel.slapak@ab-one.cz
- pracovníci stavebníka provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s vytýčeným PVVKS a budou prokazatelně poučeni o povinnosti provádět zemní práce v ochranném pásmu PVVKS (1,5 m od krajního vedení na obě strany) ručně bez použití mechanizačních prostředků, nebo nevhodných nástrojů a nářadí, a s nejvyšší opatrností,
- při křížení či souběhu s PVVKS budou dodrženy podmínky ČSN 73 60 05 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ a související normy ČSN 332160 – Ochrana sdělovacích vedení,
- odkryté vedení PVVKS stavebník na vlastní náklady řádně zabezpečí proti prověšení, poškození či odcizení, a to i třetí osobou,
- dojde-li k odkrytí PVVKS, bude postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVVKS a způsob ochrany kabelů PVVKS či manipulace s nimi stavebník před vlastním provedením projedná a schválí se zástupcem naší společnosti panem Petrem Kubíkem tel. : 489 111 102




Úřad Česká republika, s.r.o.
Zeměpisná
140 00 Praha 4
Dělnická 79/1
Dělnická 79/1



[Handwritten signature]

Parkoviště v ul. B. Egernanna
Zákres do katastrální mapy
M 1:1000



Parkoviště v ul. B. Egernanna

SO	KAT. ÚZEMÍ	PARCELY
101	707147 Arnultovice u Nového Boru	7, 8, 22
	707155 Nový Bor	312, 319, 320/1, 321
102	707147 Arnultovice u Nového Boru	22

Soupis kácené zeleně


Katastrální území	Číslo parcely	Číslo dřeviny	Druh dřeviny	Počet kusů	Průměr kmene(m)	Obvod kmene (m)
707147 Arnultovice u Nového Boru	7	2	jasan	2	0,10	0,31
		4	hrušeň	1	0,35	1,10
		6	keř			
707155 Nový Bor	8	1	jasan	4	0,20	0,63
		3	jasan	2	0,10	0,31
		7	keř			
707155 Nový Bor	319	8	keř			
		5	hrušeň	1	0,35	1,10
		9	keř			

K zákresu byla použita kopie katastrální mapy pořizená Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrálním pracovištěm Česká Lípa s platností vyznačeného stavu k 15.3.2012.

OBJEDNATEL:

MĚSTO NOVÝ BOR
nám. Míru 1
473 01 Nový Bor

PARKOVIŠTĚ V UL. B. EGERMANNA

ZHOTOVITEL :  valbek® Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 55/17 460 02 Liberec 3	navrhl:		objednatel	m. Nový Bor
	vypracoval	Ing. J. Strnad	zak. číslo	12UL11014
	zodp. projektant:	Ing. B. Fišer	datum	08/2012
	stavba:	Parkoviště v ul. B. Egernanna	stupeň	DSP/PDPS
			měřítka	1:1000
STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM Děčínská 717/21 400 03 Ústí nad Labem tel/fax 475 531 077	příloha:	ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ MAPY	č. přílohy :	paré :
			I.2	