




Pohledy na zídku terasy



BET.TVAROVKY ŠTÍPANÉ S VÝZTUŽÍ V KAŽDÉ DUTINĚ (PROFIL V 16mm)
ZAKOTVENÝ CHEM.MALTOU VE VÝVRTECH STÁV.ZÁKL.PASU
-HLOUBKA VÝVRTU 40cm
(U NOVÝCH BET.PASŮ VETKNOUT CCA 50cm)
OPĚRNÉ ZÍDKY ZMONOLITNIT BET.ZÁLIVKOU Z B 20

PROJEKTOVÝ ATELIER
HSV
S. R. O.
Hrnčířská 8 5 9
Česká Lípa 47001
tel: 487 853 463
fax: 487 853 303
IČO: 250 23 152

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH.LEOŠ BOGAR	RADEK VOCE	PETR HOLUBEC
ZADAVATEL: MĚSTO NOVÝ BOR		
AKCE : REKONSTRUKCE MŠ NOVÝ BOR MŠ KLÍČEK, SVOJSÍKOVA, č.p.754 - N Á S T A V B A		
OBSAH : OPĚRNÉ ZÍDKY		

MĚŘÍTKO	1:50
FORMÁT	2 A4
DATUM	XI/2009
ČÍS.ZAK.	110/rp-n/HBV
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
09.	
Č.VÝKR.	PARÉ Č.