

AGRAL PLAST s.r.o.  
Chrastavská 46  
460 01 Liberec 2

**Technická zpráva a  
Statický výpočet  
Rekonstrukce středu města Nový Bor  
II. ETAPA- prostor před Lužickými domky  
SO200- Opěrná zeď se schodištěm a terénní  
úpravy  
Dodatek 1 – kotvy přízdívky**

Liberec, březen 2015

Vypracoval:      Ing. Jiří Žižka



Kotvení nové přízdívky tl. 300mm ke stávajícímu betonovému zdivu provést pomocí nerezových kotev lepených do dodatečně vrtaných otvorů. Kotvy M10 v počtu min. 6ks/m<sup>2</sup>.

Doplňuje se.

Kotvy do chemické malty, vrtání do hl. 160mm.

Ing. Jiří Žižka

