

S1 Skladba stěny - sokl pod terénem

exteriér

- profilovaná folie s nakaširovanou textilií tl. 8 mm
- tepelná izolace: podzemní část XPS λ=0,032 W/m2.K tl. 140 mm
- jednosložková asfaltová stěrka tl. 3 mm
- SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm
- vyztužený polyesterovou rohoží
- stávající obvodové zdivo

interiér

S2 Skladba stěny - sokl nad terénem

exteriér

- tenkovrstvá omítka na silikonové bázi tl. 2 mm
- probarvený podkladní penetrační nátěr
- stěrková a lepící hmota tl. 3 - 6 mm
- tepelná izolace: nadzemní část EPS F clima λ=0,032 W/m2.K tl. 140 mm
- + talířová šroubovací hmoždinka
- jednosložková lepící hmota na bázi cementu
- SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm
- vyztužený polyesterovou rohoží
- stávající obvodové zdivo

interiér

S3 Skladba stěny

exteriér



- tenkovrstvá omítka na silikonové bázi tl. 2 mm
- probarvený podkladní penetrační nátěr
- cementová hmota pro lepení + sklovláknitá tkanina tl. 3 - 6 mm
- tepelná izolace z tužených minerálních desek MW λ=0,038 W/m2.K tl. 160 mm
- + talířová šroubovací hmoždinka
- cementová hmota pro lepení tl. 10 - 30 mm
- stávající obvodové
- podklad: 100% odstranění omítky
- 100% odstranění stávající zateplovací systém ETICS
- 100% nové jádro

interiér

Tloušťka izolantu soklu bude upřesněna na stavbě po odstranění stávající izolaceobvodového pláště !

Skladby stěn

Číslo revize	Datum	Popis změny

<div><div><div><div><div><div></div><div><div>KL-PLAN</div></div></div><div><div>projektový ateliér</div></div></div></div><div><div>KL-PLAN</div><div>T: +420777821078</div><div>info@klplan.cz</div><div>www.klplan.cz</div></div><div></div></div></div>	OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU JANOV Č.P. 114, NOVÝ BOR		
	Skladby stěn		
	Investor	Město Nový Bor, nám. Míru 1 473 01 Nový Bor IČO 00260771	PARÉ ČÍSLO:
	Místo stavby	Nový Bor	
Zpracovatel dílčí části Jaroslava Kučerová	Kraj	Liberecký	
	Číslo zakázky	14-2022/LK-JK	ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.1.b_10</b>
	Měřítko	1 : 50	
Vedoucí dílčí části: Ing. Libor Kubát		Dokumentace pro ohlášení udržovacích prací	

21.12.2022 10:46:55