

POZOR !
PRÁCE V OCHRAN.PÁSMU SDĚLOVACÍCH VEDENÍ A EL.SÍTÍ
VODOVODU A KANALIZACE

LEGENDA NOVÉHO VO

AI xx	Svítidlo VO dle výpočtu, LED, CLO, viz tabulka svítidel, sloup FeZn 7,0m, kolmý výložník 1,0m
PA 04	Svítidlo VO dle výpočtu, LED, CLO, viz tabulka svítidel, přesun stávajícího sloupu VO
CH xx	Svítidlo VO dle výpočtu, LED, CLO, viz tabulka svítidel, sloup FeZn 5,0 metru, svítidlo na dříku sloupu
VBv xx	Svítidlo VO dle výpočtu, LED, CLO, viz tabulka svítidel, sloup FeZn 5,0 metru, svítidlo na kolmém výložníku 0,5m
Výměna	Výměna stávajícího sloupu za nový na témže místě
— VO —	Nový kabel VO, CYKY-J 4x10 v plastové chráničce D40, zemnící drát FeZn D10
	Dodatečná chránička D200, plastová, mech. odolnost min. 450 N/20 cm

Zákres inženýrských sítí nemusí vždy plně odpovídat skutečnosti. Před započetím zemních nebo stavebních prací je nutné vytýčit reálný průběh. Manipulace s kabely pod napětím zakázána. Při realizaci stavby musí být respektována ochran. pásma inženýrských sítí a při práce v ochran. pásmu musí být postupováno podle pokynů příslušných správců/majitelů. Při realizaci stavby musí být dále dodrženy minimální vzdálenosti prostorového uspořádání dle ČSN 73 6005 a ochranná pásma dle zákona č. 274 / 2001 Sb. dle vyhlášky č.428 / 2001 Sb. a 48/2014Sb. Pokládka výstražných fólií k identifikaci podzemníchvedení technického vybavení dle ČSN 73 6006(8/2003).

ČÍSLO ZMĚNY	TEXT ZMĚNY	DATUM	PODPIS

VEDOUCÍ PROJEKTU	ING. JAN MASAŘÍK	
VYPRACOVAL	ING. JAN MASAŘÍK	
AUTORIZACE	JIŘÍ ŠUK	
KONTROLOVAL	ING. JAROSLAV ZATLOUKAL	
MÍSTO STAVBY	NOVÝ BOR, k.ú. 707155	
INVESTOR	MĚSTO NOVÝ BOR, náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor	

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:
Děčínská 509 /31
470 01 Česká Lípa
tel.: +420 725 065 737
e-mail: efos@efos.cz
www.efos.cz
EFektivní OSvětlování s.r.o.

NÁZEV AKCE
REGENERACE SÍDLIŠTĚ HUSOVA - JIRÁSKOVA, NOVÝ BOR

ÚČEL: PROJEKT PRO DÚR+DSP

PARÉ ČÍSLO:

ČÁST: D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

STAVEBNÍ OBJEK: 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

FORMÁT:

DATUM: ČERVEN 2018

ČÍSLO ZAKÁZKY:

NÁZEV VÝKRESU:
CELKOVÉ SCHÉMA VO, ETAPY II až IV

MĚŘÍTKO:

ČÍSLO VÝKRESU: D401.6