

**DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  
REKONSTRUKCE MŠ NOVÝ BOR  
MŠ KLÍČEK, SVOJSÍKOVA č.p. 754 - NÁSTAVBA**

**VÝKAZ VÝMĚR**

| Poř. č.  | Pozice | Název dílu   | Jednotky | Množství | Cena za jednotku (Kč) | Cena celkem (Kč) |
|----------|--------|--|----------|----------|-----------------------|------------------|
| <b>A</b> |        | <b>VÝPIS ZAŘÍZENÍ VČETNĚ MONTÁŽE</b>   |          |          |                       |                  |
| 1        |        | Hlavní datový rozváděč DT - nástěnný , hloubka 600 mm, šířka 600 mm, s jištěním rozvodem 230V/50Hz, s montážním příslušenstvím   | ks       | 1        | 0                     | 0                |
| 2        |        | Analogová pobočková telefonní ústředna - základ 3/8 (tj. 3 vstupní linky a 8 poboček, dále možnost přidat modul ISDN, hlasové pošty, propojení s domácím telefonem aj.). | ks       | 1        | 0                     | 0                |
| 3        |        | Rozváděč STA, širokopásmový zesilovač STA - vstupy B I - FM / B III - DVB-T / VHF - UHF / 3 x UHF / DVB-S, výstup 120dB, napájení 230V/50Hz                              | ks       | 1        | 0                     | 0                |
| 4        |        | Stožár anténní vč. stupaček a ukotvení do krovu, Anténa TV - digitální příjem, Anténa VKV - analogový příjem, Satelitní anténaø80cm včetně držáku LNB, LNB 0,2dB         | ks       | 1        | 0                     | 0                |
| 5        |        | Univerzálním domovním vrátným (NUDV), jednotka Omni PCX Office   | ks       | 1        | 0                     | 0                |

|          |  |  |    |      |   |   |
|----------|--|--|----|------|---|---|
| <b>B</b> |  | <b>VÝPIS MATERIÁLU VČETNĚ MONTÁŽE</b>                          |    |      |   |   |
| 6        |  | Kabel UTP Cat. 5e, PVC 4 páry (PC,TEL)                         | m  | 1040 | 0 | 0 |
| 7        |  | Koaxiální kabel H125 (STA)                                     | m  | 80   | 0 | 0 |
| 8        |  | Kabel SYKFY 3x2x0,5 (EVS)                                      | m  | 240  | 0 | 0 |
| 9        |  | Kabel SYKFY 5x2x0,5 (EVS)                                      | m  | 20   | 0 | 0 |
| 10       |  | Vodič protahovací  | m  | 1380 | 0 | 0 |
| 11       |  | PVC vkladací lišta LH 15x10                                    | m  | 150  | 0 | 0 |
| 12       |  | PVC vkladací lišta LH 40x10                                    | m  | 40   | 0 | 0 |
| 13       |  | Vkladací trubka pod omítku PVC 23                              | m  | 360  | 0 | 0 |
| 14       |  | PVC chránička dn 50 (korugovaná)                               | m  | 80   | 0 | 0 |
| 15       |  | Kabelový žlab 125x50 mm s víkem                                | m  | 40   | 0 | 0 |
| 16       |  | Zásuvka 2xRJ45 Cat.5e  | ks | 15   | 0 | 0 |
| 17       |  | Koncová zásuvka STA  | ks | 2    | 0 | 0 |
| 18       |  | Přístupová LCD klávesnice (2x16 znaků)                         | ks | 1    | 0 | 0 |
| 19       |  | PIR detektor s víceúrovňovou analýzou signálu                  | ks | 5    | 0 | 0 |
| 20       |  | Magnetický kontakt s detektorem mechanického poškození         | ks | 1    | 0 | 0 |
| 21       |  | Hlasový komunikátor + rozšiřující tlačítkový modul (NUDV)      | ks | 1    | 0 | 0 |
| 22       |  | Ostatní drobný montážní materiál                               | %  | 10   | 0 | 0 |
| 23       |  | Stavební práce (sekání rýh, otvorů, stoupací vedení, sádrování | h  | 40   | 0 | 0 |
| 24       |  | Přezkoušení a seřízení zařízení                                | h  | 20   | 0 | 0 |
| 25       |  | Revize   | h  | 10   | 0 | 0 |

|    |  |                                  |          |           |          |          |
|----|--|----------------------------------|----------|-----------|----------|----------|
| 27 |  | <b>MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE</b>   | <b>%</b> | <b>35</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 28 |  | <b>DEMONTÁŽ ELEKTROINSTALACE</b> | <b>%</b> | <b>7</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |