


Technická specifikace dodávky

I. Obecné

- Výměna oken na objektu 1. stupně ZŠ nám. Míru – určení umístění jednotlivých oken je patrné z další části dokumentu. Okna budou řešena plastová bílá z 6ti komorového profilu ve střední kvalitě zasklení a rámu. Celoobvodové kování jednopákové s mikroventilací. Zasklení dvojsklem s hlubším uložením kvůli rosení tabulí.
- Součástí bude i osazení nových plastových vnitřních parapetů v bílé barvě, vnější plechové zůstanou a napojení bude řešeno pozinkovanou překrytkou.
- Bourací práce se týkají - opatrné vybourání oken ze stávajících otvorů tak, aby vnější část fasády a oplechování parapetů zůstala maximálně zachována, Demontují se stávající dřevěné obklady UT jako parapety a začistí se hrana parapetní zdi pro osazení plastového parapetu. Parapety budou jen v nutné šířce tak, aby byly otevřeny mřížky radiátorů do prostoru.

II. Umístění oken





III. Požadovaná technická specifikace

- mechanické vlastnosti dle ČSN EN 14351-1
- zatížení větrem třída C4 dle ČSN EN 12210,12211
- vodotěsnost třída E750/EN 1024 a 12208
- spárová průvzdušnost třída 4/EN 11026 a 12207
- šestikomorový profil se středovým těsněním
- stavební hloubka profilu min. 75 mm
- hloubka zasklívací drážky min. 25 mm
- ocelové pozinkované výztuhy min. 1,5 mm

- U_w celého okna min. $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, dokladovat atestem
- U_g dvojskla s teplým rámečkem $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, dokladovat atestem
- celoobvodové kování s pojistkou chybné manipulace
- mikroventilace zajištěna polohou kliky
- okna v členění dle jednotlivých pozic ve výkazu výměr k nacenění
- požadujeme prokazatelné řešení detailu ostění, návaznosti na stávající vnější parapety a nadpraží bez tepelného mostu.
- montáž včetně ošetření připojovací spáry **bude provedena dle ČSN 73 0540-2 a ČSN 74 6077**

V Novém Boru 11. 5. 2020