



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VLNKOSTNÍCH PORUCH SUTERÉNNÍCH ZDÍ	Objednatel:	Město Nový Bor	IČ/DIČ:	002 60 771
Druh stavby:		Projektant:	TIWANAKO s.r.o	IČ/DIČ:	246 56 348
Lokalita:	ZŠ U LESA, BOŽENY NĚMCOVÉ 539, NOVÝ BOR 473 01	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	156
JKSO:		Zpracoval:	Miroslav Hefner	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00	Vedlejší náklady		0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

# Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	<b>TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VHLKOSTNICH PORUCH SUTERENNICH</b>	Objednatel:
	<b>ZDÍ</b>	
Druh stavby:		Projektant:
Lokalita:	ZŠ U LESA, BOŽENY NĚMCOVÉ 539, NOVÝ BOR 473 01	Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno dne:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - celkem
<b>3.1</b>		<b>Jižní fasáda</b>	<b>0,00</b>
3.1	11	Přípravné a přidružené práce	0,00
3.1	12	Odkopávky a prokopávky	0,00
3.1	13	Hloubené vykopávky	0,00
3.1	16	Přemístění výkopku	0,00
3.1	17	Konstrukce ze zemin	0,00
3.1	18	Povrchové úpravy terénu	0,00
3.1	21	Úprava podloží a základové spáry	0,00
3.1	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	0,00
3.1	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	0,00
3.1	60	Omítky ze suchých směsí	0,00
3.1	62	Úprava povrchů vnější	0,00
3.1	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	0,00
3.1	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněn	0,00
3.1	94	Lešení a stavební výtahy	0,00
3.1	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00
3.1	S	Přesuny sutí	0,00
3.1	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00
3.1	711	Izolace proti vodě	0,00
3.1	764	Konstrukce klempířské	0,00
3.1	784	Malby	0,00
<b>3.2</b>		<b>Severní fasáda ve dvoře</b>	<b>0,00</b>
3.2	11	Přípravné a přidružené práce	0,00
3.2	21	Úprava podloží a základové spáry	0,00
3.2	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	0,00
3.2	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	0,00
3.2	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	0,00
3.2	60	Omítky ze suchých směsí	0,00
3.2	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00
3.2	62	Úprava povrchů vnější	0,00
3.2	63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
3.2	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	0,00
3.2	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněn	0,00
3.2	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00
3.2	96	Bourání konstrukcí	0,00
3.2	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00
3.2	S	Přesuny sutí	0,00
3.2	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00
3.2	764	Konstrukce klempířské	0,00
3.2	771	Podlahy z dlaždic	0,00
3.2	781	Obklady (keramické)	0,00
<b>3.3</b>		<b>Kotelna a navazující technické prostory</b>	<b>0,00</b>
3.3	60	Omítky ze suchých směsí	0,00
3.3	94	Lešení a stavební výtahy	0,00
3.3	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00
3.3	S	Přesuny sutí	0,00
3.3	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00
3.3	784	Malby	0,00
<b>VRN</b>		<b>Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>
VRN	VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00

**0,00**

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VLHKOSTNÍCH PORUCH SUTERÉNNÍCH ZDI	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	ZŠ U LESA, BOŽENY NĚMCOVÉ 539, NOVÝ BOR 473 01	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	
							Celkem
		<b>Jižní fasáda</b>					<b>0,00</b>
	<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>					<b>0,00</b>
1	110100102R09	Vytýčení stávajících sítí		kus	1,000	0,00	0,00
	<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>					<b>0,00</b>
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m		m3	4,200	0,00	0,00
	<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>					<b>0,00</b>
3	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3 <i>Varianta: průměrná hloubka výkopu: (0,414+0,38+0,45+0,42)/4 = 0,416</i>		m3	4,536	0,00	0,00
4	132201219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3		m3	4,536	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>					<b>0,00</b>
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m		m3	7,736	0,00	0,00
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 (vč.přebytečné ornice)		m3	7,736	0,00	0,00
	<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>					<b>0,00</b>
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m		m3	7,736	0,00	0,00
8	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice		t	5,600	0,00	0,00
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4		t	7,938	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>					<b>0,00</b>
10	180405110RA1	Ohumusování, osetí travním semenem dotčené části po opravách		m2	5,000	0,00	0,00
	<b>21</b>	<b>Úprava podloží a základové spáry</b>					<b>0,00</b>
11	212850001RAA	Drenáž podél objektu z dren. trub d 100 mm <i>Varianta: lože, obsyp kamenivem, geotextilie</i>		m	32,550	0,00	0,00
12	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných vibrační deskou		m2	16,000	0,00	0,00
	<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>					<b>0,00</b>
13	564841111RT1	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm, šterkodrt' frakce 8-16 mm		m2	16,000	0,00	0,00
	<b>59</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždových (předlažby)</b>					<b>0,00</b>
14	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. fr.0-4 tl.30 mm		m2	16,000	0,00	0,00
15	592453331	Dlaždice betonová HBB 50x50x5 cm hladká		m2	16,800	0,00	0,00
	<b>60</b>	<b>Omitky ze suchých směsí</b>					<b>0,00</b>
16	602021102R00	Zaplnění spár omitkovinou např.Baumit Sanova S 100% krytí, ručně -dle SK.01 3/		m2	27,985	0,00	0,00
17	602021103R00	Přednáštřík stěn např.Baumit Sanova Pre 100% krytí, ručně -dle SK.01 3/		m2	27,985	0,00	0,00
18	602021114RT3	Omitka jádrová sanační např.Baumit Sanova S, ručně, tloušťka vrstvy 20-25 mm -dle SK.01 3/		m2	27,985	0,00	0,00
19	602021151RT3	Štuk stěn sanační např.Baumit Sanova Fine, ručně, tloušťka vrstvy 2-3 mm -dle SK.01 3/		m2	27,985	0,00	0,00
	<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>					<b>0,00</b>
20	622903111R00	Očištění zdi a valů před opravou, ručně		m2	16,357	0,00	0,00
21	627991006R00	Těsnění spár tmelem PU profil do 4 cm2 -dle detailu DET.01		m	31,700	0,00	0,00
	<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>					<b>0,00</b>
22	721242110RT1	Napojení dešťových svodů vč.pročištění ústí kanalizace		kus	1,000	0,00	0,00
	<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>					<b>0,00</b>
23	916561111R00	Osazení záhon.obrubníku do lože z C 12/15 s opěrou		m	31,700	0,00	0,00
24	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý		kus	64,000	0,00	0,00
25	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15		m3	2,378	0,00	0,00
	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>					<b>0,00</b>
26	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m		m2	30,000	0,00	0,00
	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>					<b>0,00</b>
27	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % -dle SK.01 1/		m2	27,985	0,00	0,00
28	978023251R00	Vysekání a úprava spár zdíva kamenného režného -dle SK.01 2/		m2	27,985	0,00	0,00
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>					<b>0,00</b>
29	979081111R00	Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km		t	1,679	0,00	0,00
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	6,716	0,00	0,00
31	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vyloučení hmot		t	1,679	0,00	0,00
32	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m		t	1,679	0,00	0,00
33	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m		t	5,037	0,00	0,00
34	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění		t	1,679	0,00	0,00
35	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí-směs malta, omítky apod.		t	1,679	0,00	0,00
	<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>					<b>0,00</b>
36	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m		t	35,403	0,00	0,00
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					<b>0,00</b>
37	711132311R00	Prov. izolace novopou fólií svíse, vč.uchyc.prvků		m2	16,357	0,00	0,00
38	28323125	Fólie novopá T20 tl. 1,0 mm š. 1,2m		m2	18,811	0,00	0,00
39	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		t	0,020	0,00	0,00
	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					<b>0,00</b>
40	764816420R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm (167 mm) -dle detailu DET.01		m	31,700	0,00	0,00
41	13233662	Úhelník nerovnomramenný L jakost S235 50x30x4 mm -dle detailu DET.01		t	0,088	0,00	0,00
42	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m		t	0,126	0,00	0,00
	<b>784</b>	<b>Malby</b>					<b>0,00</b>
43	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu		m2	75,560	0,00	0,00
44	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek		m2	27,985	0,00	0,00
45	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky -pruh š.2 m		m2	55,970	0,00	0,00
46	784111101R00	Penetrace podkladu 1 x		m2	103,545	0,00	0,00
47	784125412R00	Malba paropropustná minerální, např.Baumit Sanova Color, bílá, bez penetrace, 2x -dle SK.01 3/		m2	103,545	0,00	0,00
48	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m		m2	75,560	0,00	0,00
49	784411301R00	Pačokování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m		m2	75,560	0,00	0,00
	<b>Severní fasáda ve dvore</b>						<b>0,00</b>
	<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>					<b>0,00</b>
50	113109420R00	Odstranění podkladu-betonová vrstva bez kamenného koberce, pl.nad 50 m2		m2	57,837	0,00	0,00
51	113109520RT3	Odstranění podkladu-betonová vrstva s kamenným kobercem, pl.do 50 m2		m2	11,048	0,00	0,00
	<b>21</b>	<b>Úprava podloží a základové spáry</b>					<b>0,00</b>
52	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných vibrační deskou		m2	64,000	0,00	0,00
	<b>41</b>	<b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>					<b>0,00</b>
53	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30		m3	2,762	0,00	0,00
54	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení		m2	29,460	0,00	0,00
55	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění		m2	29,460	0,00	0,00
56	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) -R12+R6		t	0,182	0,00	0,00
	<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>					<b>0,00</b>
57	564821111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm, šterkodrt' frakce 8-16 mm		m2	46,000	0,00	0,00
58	564841111RT1	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm, šterkodrt' frakce 8-16 mm		m2	18,000	0,00	0,00
	<b>59</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždových (předlažby)</b>					<b>0,00</b>
59	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. fr.0-4 tl.30 mm		m2	18,000	0,00	0,00
60	592453331	Dlaždice betonová HBB 50x50x5 cm hladká		m2	18,900	0,00	0,00
61	596215040R00	Kladení dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm		m2	46,000	0,00	0,00
62	592451187	Dlažba betonová, kostky 10x10x8 cm přírodní, Impregnace Protect System IN		m2	48,300	0,00	0,00
63	596291113R00	Rezáni dlažby tl. 80 mm		m	11,200	0,00	0,00
64	597092111RT1	Žlab odvodňovací ACO DRAIN ML V 100 S, A15, B125 -úplné provedení		m	32,050	0,00	0,00
65	597092121RT2	Napojení žlabu na stáv.kanalizaci		kus	3,000	0,00	0,00
	<b>60</b>	<b>Omitky ze suchých směsí</b>					<b>0,00</b>
66	602021103R00	Přednáštřík stěn např.Baumit Sanova Pre 100% krytí, ručně -dle SK.02 4/ -spojovací můstek		m2	59,910	0,00	0,00
67	602021119RT8	Omitka jádrová např.Baumit Manu 2, zrno 2 mm, ručně, tloušťka vrstvy 20-25 mm -dle SK.02 4/		m2	59,910	0,00	0,00
68	602021119RT5	Omitka jádrová např.Baumit Manu 2, zrno 2 mm, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm -zaplnění spár -dle SK.02 4/		m2	59,910	0,00	0,00
69	602021191R00	Podkladní nátěr stěn pod omítky např.Baumit UniPrimer -dle SK.02 4/ A/		m2	10,875	0,00	0,00
70	602021189R00	Stěrka na stěnách mozaiková např.Baumit MosaikTop -dle SK.02 4/ A/		m2	10,875	0,00	0,00
71	602021147R00	Stěrka stěn s hydraul.pojivem např.Baumit Sanova Protect, ručně -dle SK.02 4/		m2	59,910	0,00	0,00
72	602021148RT2	Stěrka stěn vyrovnávací -pod obklady, ručně -dle SK.02 4/ B/		m2	49,035	0,00	0,00
	<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>					<b>0,00</b>
73	614471812R00	Zapravení zdíva větrací mezery vápcem.omítkou -po vybourání cihel.základu		m	36,825	0,00	0,00
	<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>					<b>0,00</b>

74	627991006R00	Těsnění spár tmelem PU profil do 4 cm2 -dle detailu DET.02	m	73,650	0,00	0,00
63		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>0,00</b>
75	631342941RT1	Mazanina z plastbetonu -zálivka -šíře 75 mm, tl. 150 mm	m2	2,404	0,00	0,00
76	632418150RV1	Potěr ze SMS např.Baumit, ruční zpracování, tl. 50 mm, např.cementový potěr E 225 -dle SK.03 4/	m2	21,915	0,00	0,00
77	632418115RT1	Potěr ze SMS např.Baumit, ruční zprac., tl. 15 mm, např.Nivello Quattro samonivel., vč. penetrace Grund -dle SK.03 4/	m2	21,915	0,00	0,00
89		<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>0,00</b>
78	721242110RT1	Napojení dešťových svodů vč.dodávky lapačů střeš.splavenin a pročištění ústí kanalizace	kus	1,000	0,00	0,00
79	831350111RAC	Napojení svodu - kanalizace z trub PVC, D 125 mm, rýha šířky 0,6 m, hloubky 1,5 m	m	6,500	0,00	0,00
80	894481310RA0	Zprůchodnění stáv.areál.dešť.kanalizace -kontrola, vyčištění -u kotelny	m	11,000	0,00	0,00
81	894481310RA0	Zprůchodnění stáv.areál.dešť.kanalizace -kontrola, vyčištění -ve dvoře	m	48,000	0,00	0,00
82	894481340RA1	Zprůchodnění kanal.šachty a odtoku z kanálu -kontrola, vyčištění	kus	1,000	0,00	0,00
91		<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>0,00</b>
83	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	36,200	0,00	0,00
84	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý	kus	73,000	0,00	0,00
85	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,715	0,00	0,00
86	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	69,725	0,00	0,00
93		<b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>				<b>0,00</b>
87	938906111RT1	Vyčištění stávajících odvětrávacích šachet od stěrku, písku a pod.	m3	0,293	0,00	0,00
88	938906111RT5	Vyčištění stávající větrací mezery od stěrku, písku a pod.	m3	11,186	0,00	0,00
96		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>
89	965031121R00	Bourání podlah z cihel na plocho, plochy do 1 m2 -odbourání cihelného záklopu nad větrací mezerou	m2	12,521	0,00	0,00
90	965043321RT1	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2, mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem -dle SK.03 2/	m3	1,424	0,00	0,00
91	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	1,424	0,00	0,00
92	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických -dle SK.03 1/	m	6,800	0,00	0,00
93	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2, ručně, dlaždice keramické -dle SK.03 1/	m2	21,915	0,00	0,00
97		<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>0,00</b>
94	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % -dle SK.02 1/	m2	10,875	0,00	0,00
95	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % -dle SK.02 1/ -pod obklady	m2	49,035	0,00	0,00
96	978023251R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného -dle SK.02 2/	m2	59,910	0,00	0,00
97	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	49,035	0,00	0,00
S		<b>Přesuny suti</b>				<b>0,00</b>
98	979081111R00	Odvoz suti a vylbour. hmot na skládku do 1 km	t	68,710	0,00	0,00
99	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	274,840	0,00	0,00
100	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vylbourných hmot	t	68,710	0,00	0,00
101	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	68,710	0,00	0,00
102	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	206,130	0,00	0,00
103	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	68,710	0,00	0,00
104	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs malta, omítky, písek, štěr, odpad (listí) z dešť.kanalizace, apod.	t	27,270	0,00	0,00
105	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	33,004	0,00	0,00
106	979990105R00	Poplatek za skládku suti-ciheľ.výrobky do 30x30 cm	t	1,528	0,00	0,00
107	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton	t	3,133	0,00	0,00
108	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika -dlažba, obklady	t	3,775	0,00	0,00
H99		<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>
109	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	70,009	0,00	0,00
764		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>0,00</b>
110	764816420R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm (167 mm) -dle detailu DET.02	m	36,825	0,00	0,00
111	13233662	Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 50x30x4 mm -dle detailu DET.02	t	0,103	0,00	0,00
112	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,147	0,00	0,00
771		<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>0,00</b>
113	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby -dle SK.03 4/	m2	21,915	0,00	0,00
114	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm -dle SK.03 4/	m	6,800	0,00	0,00
115	597623141	Dlaždice keramická 30x30 cm -totožná nebo obdobná dle stávající	m2	0,748	0,00	0,00
116	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	4,533	0,00	0,00
117	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel (cement.flex.lep.), 30x30 cm -dle SK.03 4/	m2	21,915	0,00	0,00
118	597623141	Dlaždice keramická 30x30 cm -totožná nebo obdobná dle stávající	m2	23,011	0,00	0,00
119	771578011RT4	Spára podlaha - stěna, silikonem, např.PCI Elritan + separač.provazec např.PCI DIN Polyband	m	23,350	0,00	0,00
120	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	21,915	0,00	0,00
121	771579793RT5	Příplatek za protiplišňovou spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	21,915	0,00	0,00
122	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,556	0,00	0,00
781		<b>Obklady (keramické)</b>				<b>0,00</b>
123	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady -dle SK.02 4/ B/	m2	49,035	0,00	0,00
124	781210131R00	Obkládání stěn obl. půrovín. do tmele do 300x300 -dle SK.02 4/ B/	m2	49,035	0,00	0,00
125	597813669	Obkládačka keramická -dle stávající, nebo obdobná	m2	51,487	0,00	0,00
126	781419708R00	Příplatek za spárovací protiplišňovou hmotu - plošně -dle SK.02 4/ B/	m2	49,035	0,00	0,00
127	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům -rohových, koutových, horních	m	31,350	0,00	0,00
128	59760147.A	Profil ukončovací horní, plast -dle výběru investora	m	25,685	0,00	0,00
129	59760147.B	Profil ukončovací nárožní, plast -dle výběru investora	m	8,800	0,00	0,00
130	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,679	0,00	0,00
60		<b>Kotelna a navazující technické prostory</b>				<b>0,00</b>
		<b>Omítky ze suchých směsí</b>				<b>0,00</b>
131	602021102R00	Zaplnění spár omítkovinou např.Baumit Sanova S 100% krytí, ručně -dle SK.04 3/	m2	385,225	0,00	0,00
132	602021103R00	Přednásthk stěn např.Baumit Sanova Pre 100% krytí, ručně -dle SK.04 3/	m2	385,225	0,00	0,00
133	602021114RT3	Omítka jádrova sanační např.Baumit Sanova S, ručně, tloušťka vrstvy 20-25 mm -dle SK.04 3/	m2	385,225	0,00	0,00
134	602021151RT3	Štuk stěn sanační např.Baumit Sanova Fine, ručně, tloušťka vrstvy 2-3 mm -dle SK.04 3/	m2	385,225	0,00	0,00
94		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>0,00</b>
135	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	63,200	0,00	0,00
136	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	31,400	0,00	0,00
137	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	15,150	0,00	0,00
97		<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>0,00</b>
138	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % -dle SK.04 1/	m2	385,225	0,00	0,00
139	978023251R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného -dle SK.04 2/	m2	385,225	0,00	0,00
S		<b>Přesuny suti</b>				<b>0,00</b>
140	979081111R00	Odvoz suti a vylbour. hmot na skládku do 1 km	t	23,114	0,00	0,00
141	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	92,456	0,00	0,00
142	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vylbourných hmot	t	23,114	0,00	0,00
143	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	23,114	0,00	0,00
144	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	69,342	0,00	0,00
145	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	23,114	0,00	0,00
146	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs malta, omítky apod.	t	23,114	0,00	0,00
H99		<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>
147	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	28,137	0,00	0,00
784		<b>Malby</b>				<b>0,00</b>
148	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	385,225	0,00	0,00
149	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky -zázemí celá podlaha, ostatní pruh š.2,0 m	m2	118,577	0,00	0,00
150	784111101R00	Penetrace podkladu 1 x	m2	385,225	0,00	0,00
151	784125412R00	Malba paropropustná minerální, např.Baumit Sanova Color, bílá, bez penetrace, 2x -dle SK.04 3/	m2	385,225	0,00	0,00
VRN		<b>Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>
		<b>Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>
152	005121010R	Zařízení staveniště	kus	1,000	0,00	0,00
153	005122010R	Provozní a územní vlivy	kus	1,000	0,00	0,00
154	005124010R	Koordinační činnost	kus	1,000	0,00	0,00
155	005231010R	Revize a zkoušky	kus	1,000	0,00	0,00
156	005241010R	Dokumentace skut.provedení stavby	kus	1,000	0,00	0,00
						<b>0,00</b>

Poznámka:

## Výkaz výměr

Název stavby:	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VLHKOSTNÍCH PORUCH SUTERÉNNÍCH ZDÍ					Objednatel:
Druh stavby:						Projektant:
Lokalita:	ZŠ U LESA, BOŽENY NĚMCOVÉ 539, NOVÝ BOR 473 01					Zhotovitel:
Zpracoval:						Zpracováno dne:
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>						
1	3.1	110100102R09	Vytýčení stávajících sítí	kus	1,000	
			1		1,00	
2	3.2	113109420R00	Odstranění podkladu-betonová vrstva bez kamenného koberce, pl.nad 50 m2 (4,55*2,3+6,35*0,85+4,1*2,3+6,35*0,85+6,2*2,45+5,35*4,3)	m2	57,837	
			-(4,775+1,35*2+6,35+4,4+1,35*2+6,35+1,35+6,2+2,0)*0,3		68,89	
					-11,048	
3	3.2	113109520RT3	Odstranění podkladu-betonová vrstva s kamenným kobercem, pl.do 50 m2 (4,775+1,35*2+6,35+4,4+1,35*2+6,35+1,35+6,2+2,0)*0,3	m2	11,048	
					11,05	
<b>12 Odkopávky a prokopávky</b>						
4	3.1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 21,0*0,2	m3	4,200	
					4,20	
<b>13 Hloubené vykopávky</b>						
5	3.1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3 21,0*0,216	m3	4,536	
					4,54	
6	3.1	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3 4,536	m3	4,536	
					4,54	
<b>16 Přemístění výkopku</b>						
7	3.1	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 4,536+16,0*0,2	m3	7,736	
					7,74	
8	3.1	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 (vč.přebytečné ornice) 4,536+16,0*0,2	m3	7,736	
					7,74	
<b>17 Konstrukce ze zemín</b>						
9	3.1	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 4,536+16,0*0,2	m3	7,736	
					7,74	
10	3.1	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice (16,0*0,2)*1,75	t	5,600	
					5,60	
11	3.1	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 4,536*1,75	t	7,938	
					7,94	
<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>						
12	3.1	180405110RA1	Ohumusování, osetí travním semenem dotčené části po opravách 21,0-16,0	m2	5,000	
					5,00	
<b>21 Úprava podloží a základové spáry</b>						
13	3.1	212850001RAA	Drenáž podél objektu z dren. trub d 100 mm 30,45+0,55+1,55	m	32,550	
					32,55	
14	3.1	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných vibrační deskou 16	m2	16,000	
					16,00	
15	3.2	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných vibrační deskou 18+46	m2	64,000	
					64,00	
<b>41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>						
16	3.2	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 (4,775+1,35*2+6,35+4,4+1,35*2+6,35+1,35+6,2+2,0)*0,3*0,25	m3	2,762	
					2,76	
17	3.2	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení (4,775+1,35*2+6,35+4,4+1,35*2+6,35+1,35+6,2+2,0)*(0,25+0,15)*2	m2	29,460	
					29,46	
18	3.2	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění (4,775+1,35*2+6,35+4,4+1,35*2+6,35+1,35+6,2+2,0)*(0,25+0,15)*2	m2	29,460	
					29,46	
19	3.2	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) -R12+R6 36,825*4*0,00089*1,15 1,1*106*0,00023*1,15	t	0,182	
					0,15	
					0,031	
<b>56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>						
20	3.1	564841111RT1	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm, šterkodrt' frakce 8-16 mm 16	m2	16,000	
					16,00	
21	3.2	564821111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm, šterkodrt' frakce 8-16 mm 46	m2	46,000	
					46,00	
22	3.2	564841111RT1	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm, šterkodrt' frakce 8-16 mm 18	m2	18,000	
					18,00	
<b>59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděných (předlažby)</b>						
23	3.1	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. fr.0-4 tl.30 mm 16	m2	16,000	
					16,00	
24	3.1	592453331	Dlaždice betonová HBB 50x50x5 cm hladká 16 ;ztrátě 5%; 0,8	m2	16,800	
					16,00	
					0,800	
25	3.2	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. fr.0-4 tl.30 mm 18	m2	18,000	
					18,00	
26	3.2	592453331	Dlaždice betonová HBB 50x50x5 cm hladká 18 ;ztrátě 5%; 0,9	m2	18,900	
					18,00	
					0,900	
27	3.2	596215040R00	Kladení dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 46	m2	46,000	
					46,00	
28	3.2	592451187	Dlažba betonová, kostky 10x10x8 cm přírodní, Impregnace Protect System IN 46 ;ztrátě 5%; 2,3	m2	48,300	
					46,00	
					2,300	
29	3.2	596291113R00	Řezání dlažby tl. 80 mm 4,3*2+1,3*2	m	11,200	
					11,20	
30	3.2	597092111RT1	Žlab odvodňovací ACO DRAIN ML V 100 S, A15, B125 -úplné provedení 32,05	m	32,050	
					32,05	
31	3.2	597092121RT2	Napojení žlabu na stáv.kanalizaci 3	kus	3,000	
					3,00	
<b>60 Omítky ze suchých směsí</b>						
32	3.1	602021102R00	Zaplnění spár omítkovinou např.Baumit Sanova S 100% krytí, ručně -dle SK.01 3/ (3,075+2,18+3,75+9,45+9,53)*1,0	m2	27,985	
					27,99	
33	3.1	602021103R00	Přednástřík stěn např.Baumit Sanova Pre 100% krytí, ručně -dle SK.01 3/ (3,075+2,18+3,75+9,45+9,53)*1,0	m2	27,985	
					27,99	
34	3.1	602021114RT3	Omítka jádrová sanační např.Baumit Sanova S, ručně, tloušťka vrstvy 20-25 mm -dle SK.01 3/ (3,075+2,18+3,75+9,45+9,53)*1,0	m2	27,985	
					27,99	
35	3.1	602021151RT3	Štuk stěn sanační např.Baumit Sanova Fine, ručně, tloušťka vrstvy 2-3 mm -dle SK.01 3/ (3,075+2,18+3,75+9,45+9,53)*1,0	m2	27,985	
					27,99	
36	3.2	602021103R00	Přednástřík stěn např.Baumit Sanova Pre 100% krytí, ručně -dle SK.02 4/- spojovací můstek (1,85*2+5,0)*0,75+(1,25+1,3+3,25)*0,75 (0,2+3,1+5,15+2,7)*2,1+(2,7+6,2+3,1+0,2)*2,1	m2	59,910	
					10,88	
					49,035	
37	3.2	602021119RT8	Omítka jádrová např.Baumit Manu 2, zrno 2 mm, ručně, tloušťka vrstvy 20-25 mm -dle SK.02 4/ (1,85*2+5,0)*0,75+(1,25+1,3+3,25)*0,75 (0,2+3,1+5,15+2,7)*2,1+(2,7+6,2+3,1+0,2)*2,1	m2	59,910	
					10,88	
					49,035	
38	3.2	602021119RT5	Omítka jádrová např.Baumit Manu 2, zrno 2 mm, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm -zaplnění spár -dle SK.02 4/ (1,85*2+5,0)*0,75+(1,25+1,3+3,25)*0,75 (0,2+3,1+5,15+2,7)*2,1+(2,7+6,2+3,1+0,2)*2,1	m2	59,910	
					10,88	
					49,035	
39	3.2	602021191R00	Podkladní nátěr stěn pod omítky např.Baumit UniPrimer -dle SK.02 4/ A/ (1,85*2+5,0)*0,75+(1,25+1,3+3,25)*0,75	m2	10,875	
					10,88	
40	3.2	602021189R00	Stěrka na stěnách mozaiková např.Baumit MosaicTop -dle SK.02 4/ A/ (1,85*2+5,0)*0,75+(1,25+1,3+3,25)*0,75	m2	10,875	
					10,88	
41	3.2	602021147R00	Stěrka stěn s hydraul.pojivem např.Baumit Sanova Protect, ručně -dle SK.02 4/ (1,85*2+5,0)*0,75+(1,25+1,3+3,25)*0,75 (0,2+3,1+5,15+2,7)*2,1+(2,7+6,2+3,1+0,2)*2,1	m2	59,910	
					10,88	
					49,035	

42	3.2	602021148RT2	Stěrka stěn vyrovnávací -pod obklady, ručně -dle SK.02 4/ B/ (0,2+3,1+5,15+2,7)*2,1+(2,7+6,2+3,1+0,2)*2,1	m2	49,035 49,04
43	3.3	602021102R00	Zaplnění spár omítkovinou např.Baumit Sanova S 100% krytí, ručně -dle SK.04 3/ (5,9+0,1*2+1,7+6,1+0,15+9,45+0,35+6,6+9,15+8,4+1,05+0,25+8,85+0,1*2+2,2+1,0+0,45+1,2)*3,5 (9,7+6,0)*2*4,5 (4,0+9,15+2,0)*(5,0-3,5)	m2	385,225 221,20 141,300 22,725
44	3.3	602021103R00	Přednástřík stěn např.Baumit Sanova Pre 100% krytí, ručně -dle SK.04 3/ 385,225	m2	385,225 385,23
45	3.3	602021114RT3	Omítka jádrová sanační např.Baumit Sanova S, ručně, tloušťka vrstvy 20-25 mm -dle SK.04 3/ 385,225	m2	385,225 385,23
46	3.3	602021151RT3	Štuk stěn sanační např.Baumit Sanova Fine, ručně, tloušťka vrstvy 2-3 mm -dle SK.04 3/ 385,225	m2	385,225 385,23
<b>61 Úprava povrchů vnitřní</b>					
47	3.2	614471812R00	Zapravení zdíva větrací mezery vápcem.omítkou -po vybourání cihel.záklopu (4,775+1,35*2+6,35+4,4+1,35*2+6,35+1,35+6,2+2,0)	m	36,825 36,83
<b>62 Úprava povrchů vnější</b>					
48	3.1	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně (31,2+0,5)*(0,416+0,1)	m2	16,357 16,36
49	3.2	627991006R00	Těsnění spár tmelem PU profil do 4 cm2 -dle detailu DET.02 (4,775+1,35*2+6,35+4,4+1,35*2+6,35+1,35+6,2+2,0)*2	m	73,650 73,65
50	3.1	627991006R00	Těsnění spár tmelem PU profil do 4 cm2 -dle detailu DET.01 31,2+0,5	m	31,700 31,70
<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>					
51	3.2	631342941RT1	Mazanina z plastbetonu -zálivka -šíře 75 mm, tl. 150 mm 32,05*0,075	m2	2,404 2,40
52	3.2	632418150RV1	Potěr ze SMS např.Baumit, ruční zpracování, tl. 50 mm, např.cementový potěr E 225 -dle SK.03 4/ (5,15+2,2+1,8)*0,9+(5,0*0,9)+(6,2+1,8+2,2)*0,9	m2	21,915 21,92
53	3.2	632418115RT1	Potěr ze SMS např.Baumit, ruční zprac., tl. 15 mm, např.Nivello Quattro samonivel., vč. penetrace Grund -dle SK.03 4/ (5,15+2,2+1,8)*0,9+(5,0*0,9)+(6,2+1,8+2,2)*0,9	m2	21,915 21,92
<b>89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>					
54	3.2	721242110RT1	Napojení dešťových svodů vč.dodávky lapačů střeš.splavenin a pročištění ústí kanalizace 1	kus	1,000 1,00
55	3.2	831350111RAC	Napojení svodu - kanalizace z trub PVC, D 125 mm, rýha šířky 0,6 m, hloubky 1,5 m 6,5	m	6,500 6,50
56	3.2	894481310RA0	Zprůchodnění stáv.areál.dešť.kanalizace -kontrola, vyčištění -u kotelny 11	m	11,000 11,00
57	3.1	721242110RT1	Napojení dešťových svodů vč.pročištění ústí kanalizace 1	kus	1,000 1,00
58	3.2	894481310RA0	Zprůchodnění stáv.areál.dešť.kanalizace -kontrola, vyčištění -ve dvoře 48	m	48,000 48,00
59	3.2	894481340RA1	Zprůchodnění kanal.šachty a odtoku z kanálu -kontrola, vyčištění 1	kus	1,000 1,00
<b>91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>					
60	3.1	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 31,2+0,5	m	31,700 31,70
61	3.1	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý 64	kus	64,000 64,00
62	3.1	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 (31,2+0,5)*0,3*0,25	m3	2,378 2,38
63	3.2	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 36,2	m	36,200 36,20
64	3.2	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý 73	kus	73,000 73,00
65	3.2	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 36,2*0,3*0,25	m3	2,715 2,72
66	3.2	919735124R00	Rezáni stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm 32,9+(4,775+1,35*2+6,35+4,4+1,35*2+6,35+1,35+6,2+2,0)	m	69,725 69,73
<b>93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>					
67	3.2	938906111RT1	Vyčištění stávajících odvětrávacích šachet od šterku, písku a pod. (0,15*0,15)*(0,275+1,075+0,275)*8	m3	0,293 0,29
68	3.2	938906111RT5	Vyčištění stávající větrací mezery od šterku, písku a pod. (4,775+1,35*2+6,35+4,4+1,35*2+6,35+1,35+6,2+2,0)*0,15*2,025	m3	11,186 11,19
<b>94 Lešení a stavební výťahy</b>					
69	3.1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 30	m2	30,000 30,00
70	3.3	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m (5,9+0,1*2+1,7+6,1+0,15+9,45+0,35+6,6+9,15+8,4+1,05+0,25+8,85+0,1*2+2,2+1,0+0,45+1,2)	m2	63,200 63,20
71	3.3	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m (9,7+6,0)*2	m2	31,400 31,40
72	3.3	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m (4,0+9,15+2,0)	m2	15,150 15,15
<b>96 Bourání konstrukcí</b>					
73	3.2	965031121R00	Bourání podlah z cihel na plocho, plochy do 1 m2 -odbourání cihelného záklopu nad větrací mezerou (4,775+1,35*2+6,35+4,4+1,35*2+6,35+1,35+6,2+2,0)*0,34	m2	12,521 12,52
74	3.2	965043321RT1	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2, mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem -dle SK.03 2/ (5,15+2,2+1,8)*0,9*0,065+(5,0*0,9*0,065)+(6,2+1,8+2,2)*0,9*0,065	m3	1,424 1,42
75	3.2	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí 1,424	m3	1,424 1,42
76	3.2	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických -dle SK.03 1/ 0,9+5,0+0,9	m	6,800 6,80
77	3.2	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2, ručně, dlaždice keramické -dle SK.03 1/ (5,15+2,2+1,8)*0,9+(5,0*0,9)+(6,2+1,8+2,2)*0,9	m2	21,915 21,92
<b>97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>					
78	3.1	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % -dle SK.01 1/ (3,075+2,18+3,75+9,45+9,53)*1,0	m2	27,985 27,99
79	3.1	978023251R00	Vysekání a úprava spár zdíva kamenného režného -dle SK.01 2/ (3,075+2,18+3,75+9,45+9,53)*1,0	m2	27,985 27,99
80	3.2	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % -dle SK.02 1/ (1,85*2+5,0)*0,75+(1,25+1,3+3,25)*0,75	m2	10,875 10,88
81	3.2	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % -dle SK.02 1/ -pod obklady (0,2+3,1+5,15+2,7)*2,1+(2,7+6,2+3,1+0,2)*2,1	m2	49,035 49,04
82	3.2	978023251R00	Vysekání a úprava spár zdíva kamenného režného -dle SK.02 2/ (1,85*2+5,0)*0,75+(1,25+1,3+3,25)*0,75	m2	59,910 10,88
83	3.2	978059531R00	Odkesání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 (0,2+3,1+5,15+2,7)*2,1+(2,7+6,2+3,1+0,2)*2,1	m2	49,035 49,04
84	3.3	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % -dle SK.04 1/ (5,9+0,1*2+1,7+6,1+0,15+9,45+0,35+6,6+9,15+8,4+1,05+0,25+8,85+0,1*2+2,2+1,0+0,45+1,2)*3,5 (9,7+6,0)*2*4,5 (4,0+9,15+2,0)*(5,0-3,5)	m2	385,225 221,20 141,300 22,725
85	3.3	978023251R00	Vysekání a úprava spár zdíva kamenného režného -dle SK.04 2/ 385,225	m2	385,225 385,23
<b>S Přesuny suti</b>					
86	3.1	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 1,679	t	1,679 1,68
87	3.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1,679*4	t	6,716 6,72
88	3.1	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 1,679	t	1,679 1,68
89	3.1	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m 1,679	t	1,679 1,68
90	3.1	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m 1,679*3	t	5,037 5,04
91	3.1	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění 1,679	t	1,679 1,68
92	3.1	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs malta, omítky apod. 1,679	t	1,679 1,68

93	3.2	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 27,27+33,004+1,528+3,133+3,775	t	68,710 68,71
94	3.2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 68,71*4	t	274,840 274,84
95	3.2	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 27,27+33,004+1,528+3,133+3,775	t	68,710 68,71
96	3.2	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m 27,27+33,004+1,528+3,133+3,775	t	68,710 68,71
97	3.2	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m 68,71*3	t	206,130 206,13
98	3.2	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění 27,27+33,004+1,528+3,133+3,775	t	68,710 68,71
99	3.2	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs malta, omítky, písek, šterk, odpad (listi) z dešť.kanalizace, apod. (0,5+2,256+0,839)+(0,577+22,036)+(0,077+0,165+0,72+0,1)	t	27,270 27,27
100	3.2	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm 27,792+5,212	t	33,004 33,00
101	3.2	979990105R00	Poplatek za skládku suti-cihei.výrobky do 30x30 cm 1,528	t	1,528 1,53
102	3.2	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton 3,133	t	3,133 3,13
103	3.2	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika -dlažba, obklady 0,003+0,438+3,334	t	3,775 3,78
104	3.3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 23,114	t	23,114 23,11
105	3.3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 23,114*4	t	92,456 92,46
106	3.3	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 23,114	t	23,114 23,11
107	3.3	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m 23,114	t	23,114 23,11
108	3.3	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m 23,114*3	t	69,342 69,34
109	3.3	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění 23,114	t	23,114 23,11
110	3.3	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs malta, omítky apod. 17,72+5,3935	t	23,114 23,11
VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					
111	VRN	005121010R	Zařízení staveniště	kus	1,000
112	VRN	005122010R	Provozní a územní vlivy	kus	1,000
113	VRN	005124010R	Koordinační činnost	kus	1,000
114	VRN	005231010R	Revize a zkoušky	kus	1,000
115	VRN	005241010R	Dokumentace skut.provedení stavby	kus	1,000
H99 Ostatní přesuny hmot					
116	3.1	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 13,844+4,838+4,193+2,016+0,077+9,958+0,477	t	35,403 35,40
117	3.2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 7,39+14,717+21,618+5,992+1,226+3,589+4,108+11,369	t	70,009 70,01
118	3.3	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 27,755+0,382	t	28,137 28,14
711 Izolace proti vodě					
119	3.1	711132311R00	Prov. izolace novovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků (31,2+0,5)*(0,416+0,1)	m2	16,357 16,36
120	3.1	28323125	Fólie novová T20 tl. 1,0 mm š. 1,2m 16,357	m2	18,811 16,36
121	3.1	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 0,02	t	0,020 0,02
764 Konstrukce klempířské					
122	3.1	764816420R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm (167 mm) -dle detailu DET.01 31,2+0,5	m	31,700 31,70
123	3.1	13233662	Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 50x30x4 mm -dle detailu DET.01 (31,2+0,5)*0,00242*1,1	t	0,088 0,08
124	3.1	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m 0,126	t	0,126 0,13
125	3.2	764816420R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm (167 mm) -dle detailu DET.02 (4,775+1,35*2+6,35+4,4+1,35*2+6,35+1,35+6,2+2,0)	m	36,825 36,83
126	3.2	13233662	Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 50x30x4 mm -dle detailu DET.02 36,825*0,00242*1,1	t	0,103 0,10
127	3.2	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m 0,147	t	0,147 0,15
771 Podlahy z dlaždic					
128	3.2	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby -dle SK.03 4/ (5,15+2,2+1,8)*0,9+(5,0*0,9)+(6,2+1,8+2,2)*0,9	m2	21,915 21,92
129	3.2	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm -dle SK.03 4/ 0,9+5,0+0,9	m	6,800 6,80
130	3.2	597623141	Dlaždice keramická 30x30 cm -totožná nebo obdobná dle stávající 6,8*0,1	m2	0,748 0,68
131	3.2	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky (0,9+5,0+0,9)/3*2	m	4,533 4,53
132	3.2	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel (cement.flex.lep.), 30x30 cm -dle SK.03 4/ (5,15+2,2+1,8)*0,9+(5,0*0,9)+(6,2+1,8+2,2)*0,9	m2	21,915 21,92
133	3.2	597623141	Dlaždice keramická 30x30 cm -totožná nebo obdobná dle stávající 21,915	m2	23,011 21,92
134	3.2	771578011RT4	Spára podlaha - stěna, silikonem, např.PCI Elitran + separač.provazec např.PCI DIN Polyband (0,2+3,1+5,15+2,7)*(2,7+6,2+3,1+0,2)	m	23,350 23,35
135	3.2	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. (5,15+2,2+1,8)*0,9+(5,0*0,9)+(6,2+1,8+2,2)*0,9	m2	21,915 21,92
136	3.2	771579793RT5	Příplatek za protiplišňovou spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba (5,15+2,2+1,8)*0,9+(5,0*0,9)+(6,2+1,8+2,2)*0,9	m2	21,915 21,92
137	3.2	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m 0,556	t	0,556 0,56
781 Obklady (keramické)					
138	3.2	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady -dle SK.02 4/ B/ (0,2+3,1+5,15+2,7)*2,1+(2,7+6,2+3,1+0,2)*2,1	m2	49,035 49,04
139	3.2	781210131R00	Obkládání stěn obl. pórovín. do tmele do 300x300 -dle SK.02 4/ B/ (0,2+3,1+5,15+2,7)*2,1+(2,7+6,2+3,1+0,2)*2,1	m2	49,035 49,04
140	3.2	597813669	Obkládačka keramická -dle stávající, nebo obdobná 49,035	m2	51,487 49,04
141	3.2	781419708R00	Příplatek za spárovací protiplišňovou hmotu - plošně -dle SK.02 4/ B/ (0,2+3,1+5,15+2,7)*2,1+(2,7+6,2+3,1+0,2)*2,1	m2	2,452 49,035
142	3.2	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům -rohových, koutových, horních (0,2+3,1+5,15+2,7)*(2,7+6,2+3,1+0,2)	m	31,350 23,35
143	3.2	59760147.A	Profil ukončovací horní, plast -dle výběru investora 23,35	m	25,685 23,35
144	3.2	59760147.B	Profil ukončovací nárožní, plast -dle výběru investora 8	m	8,800 8,00
145	3.2	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m 0,679	t	0,679 0,68
784 Malby					

146	3.1	784011111R00 Oprášení/ometení podkladu (3,075+2,18+3,75+9,45+9,53)*2,7	m2	75,560 75,56
147	3.1	784011121R00 Broušení štuků a nových omítek (3,075+2,18+3,75+9,45+9,53)*1,0	m2	27,985 27,99
148	3.1	784011222RT2 Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky -pruh š.2 m (3,075+2,18+3,75+9,45+9,53)*2,0	m2	55,970 55,97
149	3.1	784111101R00 Penetrace podkladu 1 x (3,075+2,18+3,75+9,45+9,53)*(1,0+2,7)	m2	103,545 103,55
150	3.1	784125412R00 Malba paropropustná minerální, např.Baumit Sanova Color, bílá, bez penetrace, 2x -dle SK.01 3/ (3,075+2,18+3,75+9,45+9,53)*(1,0+2,7)	m2	103,545 103,55
151	3.1	784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m (3,075+2,18+3,75+9,45+9,53)*2,7	m2	75,560 75,56
152	3.1	784411301R00 Pačokování 1x, ohrus, sádra, místnosti H do 3,8 m (3,075+2,18+3,75+9,45+9,53)*2,7	m2	75,560 75,56
153	3.3	784011121R00 Broušení štuků a nových omítek 385,225	m2	385,225 385,23
154	3.3	784011222RT2 Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky -zázemí celá podlaha, ostatní pruh š.2,0 m (1,2*0,45+0,63*0,15+4,85*3,0+6,1*1,3-0,4*0,1-2,35*0,15+2,1*1,55+0,8*1,5) (9,15+2,0)*2*2,0 (9,7+2,0)*2*2,0	m2	118,577 27,18 44,600 46,800
155	3.3	784111101R00 Penetrace podkladu 1 x 385,225	m2	385,225 385,23
156	3.3	784125412R00 Malba paropropustná minerální, např.Baumit Sanova Color, bílá, bez penetrace, 2x -dle SK.04 3/ 385,225	m2	385,225 385,23

Poznámka: